



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

от 17 сентября 2018г. №

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на монтаж сантехнических сетей водоснабжения и водоотведения «Магазин «ТИТАН» в г. Кяхта, Кяхтинский района, Республики Бурятия» согласно техническому заданию:

№ п/п	Наименование	Ед. из	Количество	Примечания
Монтаж сантехнического оборудования				
1	Установка унитазов с бачком	шт	2	
2	Установка гофры на унитаз	шт	2	
3	Установка эмалированных раковин	шт	4	Материал Заказчика
4	Установка производственных моечных ванн на два отделения	шт	5	Материал Заказчика
5	Установка трубчатого сифона для моек с отводным коленом 1 1/2"x50 мм	шт	17	
6	Установка умывальников	шт	3	
7	Установка пьедесталов для умывальников	шт	3	
8	Установка смесителей для умывальников с душевой сеткой на гибком шланге	шт	11	
9	Установка настольных смесителей	шт	7	
10	Установка гибких подводок	шт	42	
11	Монтаж опорных конструкций для душ поддона	т	0,02	
12	Установка душевого поддона размером 900x900x150 мм	шт	1	
13	Установка сифона трубчатого для душевого поддона	шт	1	
14	Установка водонагревателей			
14.1	На 100 литров	шт	2	
Монтаж водоснабжения				
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20x3,4 мм	м.п	30	
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25x4,2 мм	м.п	132	
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40x6,7 мм	м.п	15	
18	Установка шаровых кранов из полипропилена диаметром 20 мм	шт	28	
19	Установка шаровых кранов из полипропилена диаметром 25 мм	шт	10	
20	Монтаж хомутов для крепления трубопроводов, размером 20-24 мм	шт	200	
21	Установка соединительных муфт полипропилена диаметром 20 мм	шт	20	
22	Установка угольников 90 гр. из полипропилена диаметром 20 мм	шт	20	
23	Установка соединительных муфт полипропилена диаметром 25 мм	шт	30	
24	Установка угольников 90 гр. из полипропилена диаметром 25 мм	шт	30	
25	Установка соединительных муфт полипропилена диаметром 40 мм	шт	10	

26	Установка угольников 90 гр. из полипропилена диаметром 40 мм	шт	10	
27	Установка тройников из полипропилена диаметром 25x20x25 мм	шт	20	
28	Установка тройников из полипропилена диаметром 25x25x25 мм	шт	5	
29	Установка тройников из полипропилена диаметром 20x20x20 мм	шт	5	
30	Установка переходов из полипропилена диаметром 25x20 мм	шт	5	
31	Установка комбинированных муфт из полипропилена с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	шт	21	
32	Установка шаровых кранов из полипропилена диаметром 20 мм	шт	21	
33	Установка шаровых кранов из полипропилена диаметром 25 мм	шт	11	
34	Монтаж хомутов для крепления трубопроводов, размером 20 мм	шт	30	
35	Монтаж хомутов для крепления трубопроводов, размером 25 мм	шт	132	
36	Монтаж хомутов для крепления трубопроводов, размером 40 мм	шт	15	
37	Сверление отверстий под трубы в железобетонных конструкциях диаметром 50 мм	шт	16	
38	Установка гильз под горячее и холодное водоснабжение l=300 мм	Шт/т	8/ 0,02	Труба стальная 59x4 мм
39	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	м.п	162	

Монтаж водоотведения

40	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м.п	64	
41	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м.п.	130	
42	Установка канализационных тройников из полиэтилена диаметром 50 мм.	шт.		
43	Установка канализационных тройников из полиэтилена диаметром 110x50x110 мм.	шт	8	
44	Установка канализационных тройников из полиэтилена диаметром 110x110x110 мм.	шт	2	
45	Установка канализационных заглушек диаметром 110 мм.	шт	2	
46	Установка отводов канализационных полиэтиленовых 50 мм. 90°	шт	11	
47	Установка переходов канализационных полиэтиленовых 110x50 мм.	шт	8	
48	Установка отводов канализационных полиэтиленовых 110 мм. 90°	шт	9	
49	Установка муфт соединительных канализационных полиэтиленовых 50 мм.	шт	32	
50	Установка муфт соединительных канализационных полиэтиленовых 110 мм.	шт	65	
51	Монтаж хомутов для крепления канализационных труб диаметром 50	шт	32	
52	Монтаж хомутов для крепления канализационных труб диаметром 110	шт	65	
53	Монтаж манжетов на кровле для фановых стояков диаметров 110 мм	шт	1	
54	Монтаж раструбов полиэтиленовых диаметром 110 мм	шт	3	
55	Монтаж раструбов полиэтиленовых диаметром 50 мм	шт	4	
56	Установка отводов канализационных полиэтиленовых 50 мм. 45°	шт	13	
57	Установка отводов канализационных	шт	2	

	полиэтиленовых 110 мм. 45°			
57	Установка обратных клапанов канализационных на 110 мм.	шт	1	
58	Установка обратных клапанов канализационных на 50 мм.	шт	1	
59	Сверление отверстий под трубы в железобетонных конструкциях диаметром 50 мм	шт	10	
60	Сверление отверстий под трубы в железобетонных конструкциях диаметром 110 мм	шт	10	
Монтаж водомерного узла В1				
61	Установка счетчика воды тахометрический Ø25 мм	шт	1	
62	Установка сетчатого фильтра косоого Ø25 мм	шт	1	
63	Установка шарового крана фланцевого Ø32 мм	шт	2	
64	Установка шарового крана (спусник) Ø15 мм	шт	1	
65	Установка обратного клапана муфтового Ø32 мм	шт	1	
66	Установка трехходового крана для манометра	шт	1	
67	Установка закладной под манометр	шт	1	
68	Установка технического манометра до 16 атм.	шт	1	
69	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметром 32 мм	м.п.	2	
70	Крепление водомерного узла стальным уголком 50x50x5 мм	т	0,01	
Наружные работы				
71	Установка чугунного люка	шт	1	
72	Бетонирование отмоски вокруг люка	м3	0,1	Бетон марки 100
73	Укладка греющего кабеля на существующий водопровод	м.п.	20	
74	Разработка грунта под греющий кабель	м3	20	
75	Устройство теплоизоляции под существующий водопровод	м3	0,2	Минеральная вата
76	Изоляция трубопроводов руберойдом	м2	2	
77	Обратная засыпка с послойным уплотнением грунта	м3	20	
Разные работы				
78	Доставка материалов из Улан-Удэ до Кяхты	км	220	

Примечание: При предоставлении тендерного предложения просим вас приложить локальный сметный расчет.

При определении количества материалов участник тендера должен учесть необходимый запас фитингов для соединения полипропиленовых и ПВХ труб.

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену (цену с учетом стоимости материалов, работ и доставки материалов до объекта), информацию о наличии НДС, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru, bair.dondubon@megatitan.ru
4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Таблица №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

/Парис С.А. /

Согласовано: Директор по строительству

/Полтавцев Н.А. /

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

/Соколов В.В. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан» _____/Дондубон Б.В. /

При рассылке данного задания подрядчикам в копию ставить Дондубон Б.В. -

bair.dondubon@megatitan.ru, tender@megatitan.ru

Исполнитель: Парис С.А., телефонные номера: 297367 доб 525, 89246521774

Адрес электронной почты: sergey.paris@megatitan.ru

Координатор работы тендерной комиссии: Трифонова А.О., телефонные номера:
8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru