



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: http://www.megatitan.ru

от 27 мая 2019г. №

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на поставку материалов и ремонтные работы, по объекту «Магазин «Титан» расположенный по адресу: Республика Бурятия, Октябрьского район, г. Улан-Удэ, ул. Проспект Строителей, дом №58, согласно техническому заданию

№ п/п	Наименование	Ед. из	Количество	Примечания
Общестроительные работы 1 этаж				
1	Торговый зал		1	
1.1	Демонтаж мойки производственной	шт	1	
1.2	Демонтаж смесителя и заглушка трубопровода	шт	1	
1.3	Демонтаж гипсокартонной перегородки	м2	18,18	
1.4	Демонтаж входной двери из ПВХ 1430x2110 мм	шт/м2	1/ 3,01	
1.5	Пробивка проема из кирпича 1430x640x300 мм	м3	0,274	Входная группа
1.6	Усиление проема	т	0,07	Уголок стальной 63x63x4 - 26,81 кг (7 м.п), Швеллер №14 — 44,91 кг (3,7 м.п)
1.7	Изготовление и Монтаж входной двери из ПВХ утепленные 1430x2400 мм	шт/м2	1/ 3,43	
1.8	Шпаклевание стен	м2	220	В том числе гипсокартонные+ лестничная клетка в подвал
1.9	Устройство гипсокартонных перегородок С111 без звукоизоляции по системе Knauf	м2	9,64	Пирог: ГКЛ 12,5 мм.- каркас 75 мм. - ГКЛ 12,5 мм.
1.10	Шпаклевание и покраска ригелей	м2	35,4	
1.11	Установка доводчика на металлической двери (Загрузка)	шт	1	
1.12	Замена замков на металлической двери (Загрузка)	шт	1	
1.13	Шпаклевание потолка	м2	33,19	
1.14	Покраска потолка вододисперсионной краской на 2 раза	м2	33,19	Подрядчик должен учесть стоимость краски с учетом колеровки Цвет согласовать с Заказчиком
1.15	Покраска стен моющейся вододисперсионной краской на 2 раза	м2	128,49	Подрядчик должен учесть стоимость краски с учетом колеровки. Торговый зал (RAL 6018, RAL1018, RAL 6029, PANTONE 1955C, PANTONE 310C)
1.16	Покраска стен масляной краской на 2 раза	м2	54	Высота 1800 мм. На загрузке
1.17	Покраска стен вододисперсионной моющейся краской на 2 раза	м2	30	
1.18	Укладка настенной керамической плитки	м2	7,51	Зона Гастронома
1.19	Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» с усиленными подвесами	м2	7,28	Подвесы установить на все пересечения направляющих
1.20	Замена плиток Армстронг 600x600 мм	шт	20	
1.21	Устройство гипсокартонных перегородок С111 без звукоизоляции по системе Knauf	м2	18,18	Пирог: ГКЛ 12,5 мм.- каркас 75 мм. - ГКЛ 12,5 мм.
1.22	Выравнивание потолков Армстронг (Замена кронштейнов, направляющих)	м2	2,88	
1.23	Замена керамической плитки 300x300 мм	м2	5	Объемы будут считаться по факту (взамен сломанной)
1.24	Замена стеклопакета в Торговом зале (сломано стекло) 1350x1650 мм	м2	2,22	
1.25	Устройство пандуса из бетона маркой 100	м3	0,25	Съезд из кабинета Директора в Торговый Зал
1.26	Облицовка колонн вагонкой на 1500 мм Н	м2	6,48	Цвет подобрать RAL 6018
2. Кабинет директора, Операторская, С/у, СБ				
2.1	Ремонт шпаклевки стен (заделка отверстий)	м2	59,85	
2.2	Покраска стен масляной краской на 2 раза	м2	48,21	Высота 1800 мм
2.3	Покраска стен вододисперсионной моющейся	м2	25,91	

	краской на 2 раза			
2.4	Устройство плинтусов деревянных	м.п.	28,01	
2.5	Покраска деревянного плинтуса на 2 раза	м2	2,24	
2.6	Замена плиток Амстронг	шт	5	
2.7	Изготовление и монтаж металлических отбойников на Загрузке	т	0,05	Из 50 ^й трубы, отводов 90° и листа 4
2.8	Покраска металлического отбойника масляной краской на 2 раза	м2	2	
2.9	Укладка настенной керамической плитки	м2	7,02	Фасовочная
3. Подвал (Фасовочные, Столовая, Агрегатная, Кладовые)				
3.1	Демонтаж перегородок из Профлиста С-10	м2	31,32	
3.2	Демонтаж двустворчатой деревянной двери 1680x1990 мм	шт/м2	1/ 3,34	
3.3	Демонтаж и монтаж существующей деревянной двери 900x2100 мм с заменой замка с ключом	шт/м2	1/1,89	Монтаж в помещении Гардеробная
3.5	Покраска потолка масляной краской на 2 раза	м2	40,46	
3.6	Штукатурка стен	м2	83,2	
3.7	Шпаклевка стен	м2	83,2	
3.8	Покраска стен масляной краской на 2 раза	м2	83,2	Высота от пола 0,000 до отм. 1800 мм — Серая краска, от отм. 1800 мм до отм 2300 мм — Белая (до потолка)
3.9	Штукатурка потолка	м2	51,23	
3.10	Шпаклевка потолка	м2	51,23	
3.11	Покраска потолка масляной краской на 2 раза	м2	51,23	
3.12	Закладка проема шкалакоблоком	м3	1,35	
3.13	Изготовление и монтаж перегородки из сетки рабицы с дверью (Агрегатная)	м2	6,4	Шарниры дверные — 2 шт, замок накладной — 1 шт, уголок стальной 50x50x4 — 21,8 м.п (66 кг), сетка рабица — 6.4 м2
3.14	Штукатурка, шпаклевка и покраска масляной краской на 2 раза дверных о оконных откосов	м2	4,67	
3.18	Устройство плинтусов деревянных	м.п.	28,73	
3.19	Покраска деревянного плинтуса на 2 раза	м2	2,29	
3.20	Монтаж подвесного потолка по системе Кнауф из профлиста С-10	м2	24,47	Цвет Белый
3.21	Демонтаж бетонного пола	м3	1,98	
3.22	Устройство стяжки цементно-песчанной на полы толщиной 50 мм	м2	7,93	Марка 100
3.23	Установка доводчика на дверь	шт	1	
3.24	Замена врезного замка на металлическую дверь	шт	1	
4. Устройство телескопического пандуса на лестнице				
4.1	Устройство спуска для продукции	т	0,219	Швеллер №12 — 14 м.п. (144 кг), Лист стальной 4 мм — 2,38 м2 (38 кг)
4.2	Покраска металлических конструкций грунтовкой на 2 раза	м2	5,51	
5. Наружные работы				
5.1	Штукатурка, шпаклевка и покраска масляной краской на 2 раза дверных о оконных откосов	м2	23,94	Вход в подвал
5.2	Укладка резиной плитки на Загрузке	м2	8,4	
5.3	Устройство цементно песчанной стяжки на загрузке толщиной 50 мм	м2	8,4	
5.4	Оштукатуривание и покраска фасада, ступеней, пандус	м2	21,12	Цвет согласовать с Заказчиком
5.5	Покраска поручней на пандусе	м2	1,8	
5.6	Замена напольной керамической плитки на входной группе	м2	5,37	
5.7	Установка рольставней на окнах 4380x1720 мм	шт	2	
5.8	Изготовление и монтаж навеса над Загрузкой 4100x2000 мм . Высотой 3000 мм	т	0,18	Труба профильная 80x80x4- 12 м.п. Труба профильная 60x60x3 — 16,3 м.п Профлист С21 (окрашенный) — 9,02 м2, лист стальной 100x100x2 мм — 0,04 м2

5.9	Монтаж и изготовление фасонных элементов из оцинкованной стали (окрашенной)	м2	1,83	Конек 150х150
5.10	Покраска металлических поверхностей грунтовкой на 2 раза	м2	9,4	
5.11	Изготовление и монтаж навеса над слуховыми окнами 1000х2000 мм — 2 шт	т	0,05	Труба профильная 60х60х3 — 7,2 м.п Профлист С21 (окрашенный) — 4 м2, лист стальной 100х100х2 мм — 0,08 м2

6. Сантехнические работы

	Сантехнические работы водоснабжения			
6.1	Установка производственных моечных ванн на два отделения	шт	3	Материал Заказчика
6.2	Установка эмалированных раковин	шт	3	Материал Заказчика
6.3	Установка смесителей для умывальников с душевой сеткой на гибком шланге	шт	3	На 2-х секционные ванны
6.4	Установка настольных смесителей	шт	3	На эмалированные раковины
6.5	Установка гибких подводок	шт	6	
6.6	Установка трубчатого сифона для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм	шт	9	
6.7	Установка угольников установочных из полипропилена под смеситель (водорозетки)	шт	3	На 2-х секционные ванны
6.8	Установка шаровых кранов из полипропилена диаметром 20 мм	шт	12	
6.9	Установка комбинированных муфт из полипропилена с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт	6	
6.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20х3,4 мм	м.п	65	При определении количества материалов участник тендера должен учесть необходимый запас фитингов для соединения полипропиленовых и ПВХ труб.
6.11	Установка соединительных муфт полипропилена диаметром 20 мм	шт	25	
6.12	Установка угольников 90 гр. из полипропилена диаметром 20 мм	шт	15	
6.13	Установка угольников 45 гр. из полипропилена диаметром 20 мм	шт	10	
6.14	Установка тройников из полипропилена диаметром 20х20х20 мм	шт	8	
6.15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	м.п	65	
6.16	Установка гильз под горячее и холодное водоснабжение l=300 мм	Шт/т	2/ 0,01	Труба стальная 57х4 мм
	Сантехнические работы (водоотведение)			
6.17	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м.п	68	При определении количества материалов участник тендера должен учесть необходимый запас фитингов для соединения полипропиленовых и ПВХ труб.
6.18	Установка канализационных тройников из полиэтилена диаметром 50 мм.	шт.	2	
6.19	Установка отводов канализационных полиэтиленовых 50 мм. 90°	шт	20	
6.20	Установка отводов канализационных полиэтиленовых 50 мм. 45°	шт	8	
6.21	Установка муфт соединительных канализационных полиэтиленовых 50 мм.	шт	25	
6.22	Пробивка отверстий под трубы в железобетонных конструкциях диаметром 50 мм	шт	7	
6.23	Установка ревизий диаметром 50 мм	шт	2	
6.24	Монтаж хомутов для крепления канализационных труб диаметром 50	шт	34	
6.25	Установка обратных клапанов канализационных на 50 мм.	шт	1	
6.26	Установка канализационных заглушек диаметром 50	шт	2	

	мм.			
6.27	Установка переходов канализационных полиэтиленовых 110х50 мм.	шт	2	
6.28	Установка канализационного дренажного насоса	шт	1	
6.29	Монтаж алюминиевых радиаторов бти секционных с обвязкой с системой отопления	шт	2	
Устройство приемка под канализацию				
6.30	Пробивка бетонного пола отбойными молотками под приемок	м3	0,375	
6.31	Выемка грунта под дренажный насос (Морозильные камеры) 500х500х700	м3	0,175	
6.32	Армирование бетонного приемка в торговом зале под канализацию	т	0,020	Арматура 10 А-III, обрамление приемка из стального уголка 50х50х5 — 2 м.п
6.33	Бетонирование ж/б стенок приемка под дренажный насос 500х500х600 (морозильные камеры)	м3	0,14	Марка М200
7. Разные работы				
7.1	Уборка помещений и вывоз строительного мусора с последующей утилизацией.	т	30	
7.2	Перевозка мусора бортовыми автомобилями грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 30 км.	т	30	

Примечание: При предоставлении тендерного предложения просим вас приложить локальный сметный расчет.

При расчете количества материалов на сантехнические работы участник тендера должен учесть необходимый запас фитингов для соединения полипропиленовых и ПВХ труб.

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену (цену с учетом стоимости материалов, работ и доставки материалов до объекта), информацию о наличии НДС, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru

4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Таблица №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

 /Парис С.А. /

Согласовано: Директор по строительству

 /Полтавцев Н.А. /

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

 /Соколов В.В. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

 /Дондубон Б.В. /

27.05.2018г.

При рассылке данного задания подрядчикам в копию ставить tender@megatitan.ru

Исполнитель: Парис С.А., телефонные номера: 297367 доб 525, 89246521774

Адрес электронной почты: sergey.paris@megatitan.ru

Секретарь тендерной комиссии: Трифонова А.О., телефонные номера: 8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru