



670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
e-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на поставку и монтаж кондиционера для магазина по адресу; п. Селенгинск, Березовый, 47. Мощность оборудования должна соответствовать теплотехническому расчету. Согласно техническому заданию, спецификации оборудования с техническими параметрами и плана магазина прилагается.

№	Наименование	Ед. измер	Кол-во
1	Наружные и внутренние блоки (предоставить теплотехнический расчет)		(согласно расчетам)
2	Монтаж системы холодоснабжения	Согласно плана магазина	Согласно расчетам
	Расходные материалы		По факту
3	На монтажные работы и расходные материалы предоставить смету		Согласно расчетам
4			

При расчетах учесть ниже перечисленное оборудование

Спецификация оборудования			
№п/п	Наименование оборудования	Габариты	Кол-во, шт.
1	Размещение кассетной сплит-системы, производительностью охлаждения 2,5 Вт, в при кассовой зоне	см. план	1 шт
2	Примерная длина медного трубопровода	см. план	15 м

Место монтажа кассетной сплит-системы/Согласно плана.

Ваше тендерное предложение должно содержать цену в п. Селенгинск, информацию о наличии НДС, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

1. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
2. Тендерные предложения, включая техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. **Иногородные поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru**

3. Ваше тендерное предложение должно содержать цену с учетом доставки и разгрузки оборудования на объект, срок поставки, гарантия на товары, форма оплаты, мобильный номер ответственного лица. Итоговую сумму в таблице:

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок поставки	Гарантия

Дата проведения тендера 20.04.22

Составил: Инициатор тендера

 / Поляков С.В.

Согласовано: Руководитель подразделения

 / Ткачев С.А.

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

 / Соколов В.В.

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

При рассылке данного задания поставщикам в копию tender@megatitan.ru

Секретарь тендерной комиссии: Колишевич Н.Ю. Тел: (3012) 297-279 доб. 154,
Тел.: 8-902-164-50-55 Адрес электронной почты tender@megatitan.ru

19.04.2022г.

дополнительные требования к тендеру

1. В коммерческом предложении, отдельной строкой, указать сумму на техническое обслуживание монтируемого оборудования.
2. На поставленное оборудование предоставить всю техническую документацию, инструкция, схемы, паспорт на каждую единицу оборудования.
3. При монтаже холодильного оборудования строго выполнять правила пожарной безопасности и охраны труда. Ответственность за нарушение вышеуказанных работ несет за собой подрядчик
4. Указать фреон заряжаемый в систему
6. Электрические кабели и провода для обвязки наружного и внешнего блока, вентиляторов использовать по ГОСТу (использование электрических кабеля по ТУ запрещается)
7. Всю электро проводку холодильного оборудования по улице делать в **металлорукавах и металлических лотках**.
8. Весь гидравлический трубопровод должен жестко крепиться с помощью металлических хомутов (никаких пластиковых стяжек, скотча и т.п.), опоры и подвески необходимо устанавливать с шагом от 1,3 до 2 метров.
9. В местах пересечения стен и перекрытий трубопроводами должны быть предусмотрены гильзы. Образовавшиеся зазоры в местах прокладки трубопроводов должны быть заделаны негорючими растворами, обеспечивающими требуемую степень огнестойкости ограждающих конструкций и их гидроизоляцию.
10. Все видимые опуски и подъемы трубопроводов и силовых кабелей в торговом зале должны быть закрыты коробами со съемными крышками. Короба и лотки должны быть белого цвета, если не указан иной цвет.
11. Отвод талой воды от холодильного оборудования должен быть произведен с помощью пластиковых канализационных трубопроводов. Монтаж трубопроводов с требуемым уклоном.
12. Прокладка электропроводки должна быть выполнена в соответствии с требованиями Правил Устройства Электрооборудования (ПУЭ).
13. Перед вводом в эксплуатацию проводить испытания на герметичность всех трубопроводов. Испытания проводятся не менее суток под избыточным давлением с использованием хладагента и осушенного азота.
14. Обязательная проверка функционирования системы автоматического управления, защиты и регулирования при обкатке холодильного оборудования.

1 этаж

