



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

от 17 марта 2020г. №

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере по прокладке наружных сетей канализации и сетей водоснабжения на объекте магазина ТИТАН по ул. Революция 1905 г., Железнодорожного района, г. Улан-Удэ, Республики Бурятия, согласно техническому заданию:

№ п/п	Наименование	Ед. из	Количество	Примечания
1. Прокладка наружной канализации				
1.1	Разработка грунта механизированным способом под сети канализации	м3	52	
1.2	Доработка грунта вручную	м3	1,2	
1.3	Прокладка канализационной трубы из полипропилена Ø200x12 мм в защитном кожухе Ø315 SN8 из полипропилена с ППУ утеплением	м.п.	51	ИЗОКОРСИС 6850 руб/м.п+ 100 000 руб доставка
1.4	Устройство песчаной подготовки под трубопровод	м3	2	
1.5	Монтаж металлического футляра Ø400x237 мм закрытым способом методом ГНБ	м.п	38	
1.6	Обратная засыпка наружной канализации с послойным уплотнением	м3	52	
2. Устройство канализационных колодцев КК-1, КК-2				
2.1	Разработка грунта механизированным способом под канализационные колодцы	м3	5,85	
	Устройство колодцев железобетонных диаметром 1000 мм по серии 900-03 в.7	шт	2	
2.2	Кольцо стеновое ж/б КС 10.9	шт	4	
2.3	Плита днища ПН 10	шт	2	
2.4	Плита перекрытия 1ПП10-2	шт	2	
2.5	Кольцо опорное КО-6	шт	2	
2.6	Кольцо стеновое ж/б КС7.3	шт	2	
2.7	Заделка отверстий цементно-песчаном растворе	м3	0,09	
2.8	Гидроизоляция колец битумной мастикой на 2 раза	м2	18	
2.9	Установка чугунных люков Ø700 мм	шт	2	
2.10	Бетонирование отмоски на люки	м3	0,1	
2.11	Изготовление и монтаж лестницы	т	0,022	15 кг (Уголок стальной 50x50x4 — 15 кг, Круг 16 А-I — 7 кг)
2.12	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-21 на 2 раза (лестницы)	м2	1	
2.13	Обратная засыпка наружной канализации с послойным уплотнением	м3	3,45	
3. Ввод в здание				
3.1	Пробивка отверстий под канализацию (Ввод в здание Труба канализационная)	шт	1	
3.2	Пропиливание отверстий 500x500 мм высотой 200 мм алмазными дисками, установить канализационную трубу с уровнем пола	м2/м3/шт/	0,25/0,075/1	
	Устройство прямка под канализацию в торговом зале			
3.3	Армирование бетонного прямка в торговом зале под канализацию	т	0,020	Арматура 10 А-III, обрамление прямка из стального уголка 50x50x5 — 2 м.п
3.4	Бетонирование ж/б прямка в торговом зале 500x500x300 под канализацию	м3	0,08	Марка М200
3.5	Изготовление металлической решетки под прямок	т	0,01	Металлический уголок 50x50x5 — 2м.п, Арматура 16 А-III -
3.6	Покраска металлической решетки грунтовкой по	м2	0,6	

	металлу			
3.7	Врезка в существующий коллектор канализации	шт	1	
4. Прокладка наружного водопровода				
4.1	Разработка грунта механизированным способом под водопроводные сети	м3	41,13	
4.2	Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR13,6 PN12,5 – Ø32x2,4 мм питьевая. Прокладку осуществить закрытым способом методом ГНБ	м.п.	32	
4.3	Монтаж муфты переходной ПЭ -сталь резьбой Ø32 — 1 ¼ с фланцем и ответным фланцем	шт	1	SDR 11
4.4	Пробивка отверстий под водопровод (Ввод в здание Труба водопроводная)	шт	1	
4.5	Врезка в существующий водопровод	шт	1	
4.6	Монтаж тройника 90° Ø32-Ø25-Ø32	шт	3	ГОСТ 3262-75*
4.7	Монтаж соединительной головки Ø25 (головка Багданова) ГЦ-25	шт	1	
4.8	Монтаж шарового крана Ø25 (спускник)	шт	1	
4.9	Монтаж шарового крана фланцевый Ø32 с ответными фланцами Ру16	шт	2	
4.10	Устройство Бетонного упора под углы поворота и под задвижки	м3	0,3	Бетон М100
5. Ввод в здание				
5.1	Пробивка отверстий под водопровод (Ввод в здание Труба канализационная)	шт	1	
5.2	Пропиливание отверстий 500x500 мм высотой 300 мм алмазными дисками, установить водопроводную трубу с уровнем пола	м2/м3/шт/	0,25/0,075/1	
	Устройство приемка под водопровод в торговом зале			
5.3	Армирование бетонного приемка в торговом зале под водопровод	т	0,020	Арматура 10 А-III, обрамление приемка из стального уголка 50x50x5 — 2 м.п
5.4	Бетонирование ж/б приемка в торговом зале 500x500x300 под водопровод	м3	0,08	Марка М200
5.5	Изготовление металлической решетки под приямок	т	0,01	Металлический уголок 50x50x5 — 2м.п, Арматура 16 А-III -
5.6	Покраска металлической решетки грунтовкой по металлу	м2	0,6	
5.7	Врезка в существующие водопроводные сети (Врезка в колодец)	шт	1	
6. Монтаж водомерного узла				
6.1	Установка счетчика воды тахометрический с функцией GSM (сотовый) передачи Ø15 мм	шт	1	
6.2	Установка магнитного муфтового фильтра о Ø25 мм	шт	1	
6.3	Установка шарового крана вн/нар Ø25 мм муфтовый	шт	4	
6.4	Установка шарового крана (спускник) Ø15 мм	шт	3	
6.5	Установка шарового крана для манометра	шт	3	КШ-15
6.6	Закладная под манометр	шт	3	Зкч-46-70
6.7	Установка технического манометра до 6 атм	шт	3	МП 3-УХ16
6.8	Установка обратного клапана муфтового Ø25 мм	шт	1	
6.9	Установка клапана пониженного давления фирмы Honeywell марки D04FS-1/2' AØ15	шт	1	
6.10	Установка Перехода с ПЭ/сталь 32/1"	шт	1	
6.11	Установка футляра из стальной электросварной трубы Ø273x7 мм , длиной 1000 мм	шт	1	
6.12	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметром 25 мм	м.п.	3	
6.13	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диаметром 15 мм	м.п.	0,6	
6.14	Крепление водомерного узла стальным уголком 50x50x5 мм	т	0,01	
7. Разные работы				

7.1	Пусконаладочные работы (пролив) Канализации	шт	1	
7.2	Гидравлическое испытание напорного трубопровода диаметром: до 50 мм	м.п	32	
7.3	Вывоз строительного мусора на расстоянии до 30 км	т	5	

Приложение: Рабочая документация 04/2020-ВК. Водопровод и канализация.

Рабочая документация 04/2020-НСС.ВК. Наружные сантехнические сети. Водопровод и канализации.

Примечание:

1. Подрядчик должен обеспечить безопасный проход пешеходов, и проезд транспорта в месте производства работ.
2. Сварочные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями норматива РД 153-34.1-003-01.
3. Работа должна выполняться опытными аттестованными сварщиками, имеющими квалификацию, подтвержденную необходимыми сертификатами. Технология сварки и сварочного оборудования также должна быть аттестована.
4. Для выявления трещин необходимо выполнить методы неразрушающих испытаний и контроля.
5. Все запасные части, комплектующие и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, поставляет Подрядчик.
6. Исполнитель выполняет работы, используя собственное исправное оборудование, оснастку, которое имеет соответствующие государственные сертификаты, либо разрешенные для применения на территории Российской Федерации
7. Исполнителю необходимо предусмотреть ввод в здание

Примечание: При предоставлении тендерного предложения просим Вас приложить локальный сметный расчет.

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену (цену с учетом стоимости материалов, работ и доставки материалов до объекта), информацию о наличии НДС, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru
4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Таблица №1	
				Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

Согласовано: Директор по строительству _____ /Парис С.А. /

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан» _____ /Полтавцев Н.А. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан» _____ /Соколов В.В. /

_____ /Дондубон Б.В. /

При рассылке данного задания подрядчикам в копию ставить tender@megatitan.ru

Исполнитель: Парис С.А., телефонные номера: 297367 доб 525, 89246521774

Адрес электронной почты: sergey.paris@megatitan.ru

Секретарь тендерной комиссии: Трифонова А.О., телефонные номера: 8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru

18.03.2020.