



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

«20» ноября 2019г.

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на поставку материалов и выполнение работ на объекте магазин «Титан» расположенного по адресу: РБ, Хоринский район, село Хоринск, улица Первомайская, дом 18. Согласно техническому заданию:

	Наименование	Количество, ед. изм.	Примечание
1	Подготовительные работы		
1.1	Демонтаж профлиста С8 с фасада	2,73м ²	
1.2	Демонтаж утеплителя	0,27м ³	
1.3	Демонтаж перегородок деревянных оштукатуренных	25м ²	
1.4	Демонтаж перегородок деревянных	67м ²	
1.5	Демонтаж перегородок из ГКЛ	50м ²	
1.6	Демонтаж напольного покрытия (плитка керамическая 300*300)	21м ²	
1.7	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	80м ²	
1.8	Демонтаж подвесного потолка типа «АРМСТРОНГ»	43м ²	
1.9	Демонтаж дверного блока 0,7 деревянного	9шт.	
1.10	Демонтаж осветительных приборов	96шт.	
1.11	Демонтаж электрической проводки 2*1,5	535м.п.	В том числе в кабель каналах.
1.12	Демонтаж накладных розеток	27шт.	
1.13	Демонтаж накладных выключателей	19шт.	
1.14	Демонтаж роль ставней	3шт.	1*2м-1шт; 1,5*1-2шт.
1.15	Демонтаж бетонного пола для устройства канализации внутри здания	0,75м ³	
1.16	Демонтаж входных дверей 1,2*2	4шт.	3шт-деревянный; 1шт-металлическая
1.17	Демонтаж отделки колонн (ДВП)	16,25м ²	
1.18	Демонтаж бетона на входной группе (крыльцо)	1,6м ³	
1.19	Демонтаж раковины эмалированной	2шт.	
1.20	Демонтаж раковины-тюльпан	1шт.	
1.21	Демонтаж смесителя	2шт.	
1.22	Демонтаж насосной станции	1шт.	По согласованию заказчика
1.23	Демонтаж водонагревателя	2шт.	1шт.-25л; 1шт.-50л. С сохранением.
1.24	Демонтаж оконного блока 1,03*1,44	1шт.	
1.25	Устройство проема в стене 2,3*1,3	3шт.	Толщина стены 0,18м(брус)
1.26	Установка роль ставни	2шт.	Размер 1,5*1. 1шт. заказчика
1.27	Монтаж оконного блока ПВХ с откосами и с подоконником	1шт.	Размер 1,03*1,44. Под ключ
1.28	Заделка дверного проема	2шт.	Заложить проем брусом 0,18*0,18
1.29	Усиление дверного проема	5шт.	Швеллер №10-27м.п, шпилька Ф12мм
2.	Тамбур		
2.1	Стены		
2.1.1	Устройство стен из металл.каркаса	360кг	Труба проф.80*80*4
2.1.2	Устройство обрешетки по металл.каркасу	0,091м ³	Брус 50*50
2.1.3	Выполнить утепление стен базальтовой плитой П100	20,5м ²	Толщина 100мм
2.1.4	Изоспан А	20,5м ²	
2.1.5	Изоспан Б	20,5м ²	
2.1.6	Обшивка профилированным листом С8 с внутренней стороны тамбура	17,56м ²	Цвет белый
2.1.7	Обшивка профилированным листом С8 с наружной стороны тамбура	17,56м ²	Цвет RAL 6029
2.1.8	Фасонные элементы	5м ²	
2.2	Полы		
2.2.1	Устройство слоя из экструз. пенополистирола П35 100мм	5,35/0,51 м ² /м ³	В шахматном порядке
2.2.2	Армирование основания пола	17кг	Сетка кладочная 50*50 4 Вр-1

2.2.3	Бетонирование М200	1м3	Данное основание должно быть ровным и готова к укладке плитки. (Предусмотреть прогрев)
2.2.4	Устройство плитки керамогранитной на пол 300*300	5,13м2	
2.2.5	Устройство плинтусов деревянных	9,4м.п	С окраской эмалью за два раза 0,44м2
2.2.6	Установка двери алюминиевых входных 1,3*2,4 с доводчиком	2шт	КПТ 74 RAL6029
2.2.7	Устройство дверных откосов	1м2	Цвет белый
2.2.8	Установка рольставни 1,3*2,4	1 шт	Цвет уточнить у заказчика
2.2.9	Устройство кровли тамбура из металлочерепицы	9м2	Цвет уточнить у заказчика
2.2.10	Устройство пространственного каркаса кровли		Доска стропила 50*100=0,0572м3 Доска обрешетки 25*150-3,48м2
2.2.11	Устройство подшивки козырька проф. листом С8	2,57м2	Цвет белый.
2.2.12	Выполнить утепление перекрытия базальтовой плитой П-75	5,35м2	150мм
2.2.13	Изоспан А	5,35м²	
2.2.14	Изоспан Б	5,35м²	
2.2.15	Обшивка потолка тамбура проф. листом С8	5,13м²	Цвет белый.
2.2.16	Фасонные элементы	2,5м2	Цвет белый.
2.3	Изготовление и устройство крыльца с пандусом и ограждение	1шт	Лист рифленый 4мм-163,28кг; труба проф. 60*60*4мм-134,2кг; труба Ф40*3-41,5кг, отвод Ф40-8шт.
2.3.1	Покраска металл. изделий крыльца с пандусом и ограждение	7,5м2	Цвет черный.
2.4	Установка водосточного желоба	19 м.п.	
2.4.1	Установка водосточной трубы	12,8м.п.	
2.4.2	Установка воронки	4шт.	
3.	Канализация снаружи здания		
3.1	Устройство траншеи	8/4 м/м3	Глубина траншеи 0,7м
3.2	Труба Ф110(рыжая)	8м	Уложить трубу с прокладкой греющего кабеля и утеплением скорлупой
3.3	Обратная засыпка траншеи	8/4 м/м3	
3.4	Врезка в старый канализационный колодец	1шт	
4.	Канализация и сантехника внутри здания		
4.1	Прокладка трубы канализационной 100 («рыжая» полиэтиленовая)	9 м.п.	
4.2	Ревизия Ф110	4шт	
4.3	Тройник косой 100 («рыжий» полиэтиленовый)	4шт.	
4.4	Переходник 110/50	5шт.	
4.5	Установка унитаза	1шт	
4.6	Установка раковины-тюльпан со смесителем	1шт.	
4.7	Установка раковины со смесителем	1шт	
4.8	Установка смесителя «локтевой»	3шт	
4.9	Установка трубчатого сифона для моек с отводным коленом 1 1/2"x50 мм	8шт	
4.10	Прокладка трубы канализационной 50 полиэтиленовая	15,5м.п.	
4.11	Установка фильтра косова 15	1шт	ХВС и ГВС
4.12	Установка водосчётчика 15	1шт.	ХВС
4.13	Прокладка магистрального трубопровода 25 из пп труб	190,5м.п.	
4.14	Кран пп 25	10шт.	ХВС и ГВС
4.15	Установка и подключение электрического водонагревателя на 100л	1шт.	Новый
4.16	Установка и подключение электрического водонагревателя на 50л	1шт.	Материал заказчика
4.17	Прокладка трубопроводов из пп труб 25	8,5м.п.	ГВС
4.18	Установка комбинированных муфт из полипропилена с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	10шт	
4.19	Установка мойки на два отделения	3шт.	Материал Заказчика
4.20	Установка погружного насоса	1 шт	По согласованию заказчика
4.21	Установка гидробака на 50л	1шт	По согласованию заказчика
4.22	Установка реле давления	1шт	По согласованию заказчика
4.23	Устройство компенсатора и авт.воздухоотводчиков	1шт	Труба Ф50мм-12,8м.п, воздухоотводчик с краном Ф15мм-2 комплекта.
4.24	Установка насоса канализационного	1шт	
5.	Перегородки, облицовка стен, подвесной потолок и малярные работы		
5.1	Устройство перегородок с облицовкой профилированным листом С-8 (0,5мм) с толщиной стенки 75мм со звукоизоляцией (4 дверных	82,4м²	Цвет профилированного листа согласовать с Заказчиком

	проемов)		
5.2	Штукатурка, шпаклевка и покраска стен моющимися водоэмульсионными красками (Тикурилла колерованная)	160м ²	Цвет согласовать с Заказчиком
5.3	Штукатурка, шпаклевка и покраска стен моющимися водоэмульсионными красками (Тикурилла колерованная)	324,21м ²	Цвет светло-серый
5.4	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»	182м ²	
5.5	Частичный ремонт штукатурки потолка до 20% с покраской водоэмульсионной краской за 2 раза	145,5м ²	
5.6	Заделка проемов с 2-х сторон по каркасу ГКЛ 12,5мм со звуко-тепло изоляцией	19м ²	
5.7	Устройство пола из керамогранитной плитки 300*300	85,6м ²	
5.8	Устройство выравнивающей стяжки б=50мм	32м ²	
5.9	Устройство выравнивающего пола из фанеры 15мм	117,7м ²	
5.10	Устройство плитки ПВХ «Гутта»	117,7м ²	Материал заказчика
5.11	Устройство плинтуса деревянного	248,7м.п	
5.12	Покраска деревянного плинтуса масляными красками на 2 раза	12,4м ²	
5.13	Установка деревянных однопольных дверей с дверными блоками 900х2100 мм. Со встроенными замками	5шт.	
5.14	Установка деревянных однопольных дверей с дверными блоками 600х2100 мм. Со встроенными замками	2 шт	
5.15	Установка деревянных однопольных дверей с дверными блоками 1200х2100 мм. Со встроенными замками	1шт	
5.16	Изготовление и установка металлической утепленной двери 1.3*2 (двухстворчатая)	1шт.	Лист 2мм-81,64кг, проф.труба 40*40*3мм- 44,35кг, уголок 50*50*5-24,88кг.
5.17	Изготовление и установка деревянного пандуса 1м*3,84м		Доска 50*180- 1м ³
5.18	Облицовка колонн вагонкой на 2,7 м	16,25м ²	С покраской лаком и морилкой
6.	Такилажные работы при перемещении груза на расстояние до 150м.	3т.груза	
7.	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы	20т.	
7.1	Вывоз строительного мусора на полигон ТБО, на расстояние до 200км	20т.	

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (**цену с учетом стоимости работ и материалов**, и с учетом доставки материалов на объект) информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородные поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru

4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Таблица №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

Согласовано: Директор по строительству

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

/Иванов Е.А. /

/Полтавцев Н.А./

/Соколов В.В. /

/Дондубон Б.В. /

21.11.2019г.

Исполнитель: Иванов Е.А., телефон 89025(653-643), адрес электронной почты: evgstroi1987@yandex.ru
Координатор работы тендерной комиссии: Трифонова А.О., телефон 8 9021 646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru