



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере устройство армокирпичных перегородок и ограждений лестничных клеток на объекте: «Юго-Западный торговый центр в 110 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ». Согласно техническому заданию:

№ п.п.	Наименование (вид) работ	Ед.изм.	Количество	Примечание
1. Устойство перегородок кирпичных на цокольном этаже отм. -4.200				
1.1	Изготовление монтажного элемента ММ-1 L=295 мм (резка, гибка, сверление отверстий)	тн/шт	0,312/400	
1.2	Полоса 4*80	тн	0,312	
1.3	Изготовление монтажного элемента из уголка L=100 мм	тн/шт	0,034/49	
1.4	Нарезка уголка	шт	49	
1.5	Сверление отверстий Ø12	шт	49	
1.6	Сверление отверстий Ø12 овальных	шт	49	
1.7	Уголок 75*6	тн	0,034	
1.8	Изготовление закладных 200*200*8 (резка, сверление отверстий)	тн/шт	0,1/40	
1.9	Лист 8	тн	0,1	
1.10	Изготовление монтажных пластин 200*100*6 (резка, сверление отверстий)	тн/шт	0,84/883	
1.11	Лист 6	тн	0,84	
1.12	Сверление отверстий в бетонных наружных стенах Ø8	шт	400	
1.13	Установка ММ-1	шт	400	
1.14	Анкер HILTI HST M8*75	шт	400	
1.15	Сверление отверстий в монолитном перекрытии	шт	24	
1.16	Установка монтажного элемента из уголка 75*6 на металлические колонны и ригеля, высотой 4 м.	шт	49	
1.17	Анкер HILTI HLC 10*80/48	шт	24	
1.18	Болт HILTI M10*40	шт	49	
1.19	Сверление отверстий в железобетонных полах	шт	80	
1.20	Установка закладных деталей под стойки из швеллера 14	шт	40	
1.21	Анкер HILTI HST M8*75	шт	80	
1.22	Установка монтажных пластин 200*100*6 на вертикальные и горизонтальные элементы каркаса	шт	883	

1.23	Изготовление вертикальных и горизонтальных элементов каркаса из швеллера 14	тн	8,78	
1.24	Швеллер 14	тн	8,78	
1.25	Установка вертикальных и горизонтальных элементов каркаса	тн	8,79	
1.26	Кладка кирпичных перегородок в 0,5 кирпича	м2	1450	
1.27	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт	74	
1.28	Приготовление раствора кладочного М100 вручную	м3	34	
1.29	Крошка гранитная	тн	53	
1.30	Цемент	тн	11,6	
1.31	Горизонтальное армирование перегородок Ø4 Вр-1 с шагом 675 мм. В две нитки с приворкой к швеллеру 14	тн	0,39	
1.32	Проволока арматурная Ø4 Вр-1	тн	0,39	
1.33	Горизонтальное армирование перегородок Ø4 Вр-1 L=230 мм с шагом 600*600 и загибом	мп	1330	
1.34	Проволока арматурная Ø4 Вр-1	мп	1330	
1.35	Вертикальное армирование стен сеткой Ø4 Вр-1 с шагом 150*150	тн	3,95	
1.36	Сетка Ø4 Вр-1 с шагом 150*150	тн	3,95	
1.37	Штукатурка перегородок цементно-песчаным раствором марки 100 толщиной 30 мм.	м3	2900	
1.38	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	87	
1.39	Цемент	тн	25	
1.40	Песок	тн	119	
1.41	Орунтовка поверхностей стен	м2	2900	
1.42	Грунтовка	кг	1000	
1.43	Шпаклевка поверхностей стен	м2	2900	
1.44	Шпаклевка	тн	2900	
1.45	Шпаклевка финишная стен	м2	2900	
1.46	Шпаклевка финишная	кг	1450	
1.47	Орунтовка поверхностей стен	м2	2900	
1.48	Грунтовка	кг	1000	
1.49	Окраска поверхностей стен	м2	2900	
1.50	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	1450	

2. Устройство и отделка стен лестниц Л-1,2,3,4,5,6

2.1. Л-1

2.1.1	Устройство армированных стен из газобетонных ячеистых блоков d=120 мм.:	м2	125	
2.1.2	Газобетонные блоки 625х120х250/D400/B2.5	м3	15	
2.1.3	Клей для газобетона	кг.	555	
2.1.4	Ø8 А400	кг.	111	
2.1.5	Швеллер 14	кг.	426	
2.1.6	Уголок 125*125*11	кг.	673	
2.1.7	Лист 5	кг.	20	

2.1.8	Уголок 100*100*7	кг.	15,1
2.1.9	Комплект болтов М10*25 (болт, гайка, шайба)	шт.	28
2.1.10	Анкера Hilti M8*75	шт.	32
2.1.11	Отделка стен:	м2	250
2.1.12	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	м2	250
2.1.13	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	7,5
2.1.14	Цемент	тн	2,1
2.1.15	Песок	тн	10,3
2.1.16	Ø4 Вр-1 сетка 50*50	кг.	1093
2.1.17	Грунтовка	кг.	100
2.1.18	Сухая смесь РОТБАНД	кг.	875
2.1.19	Шпаклевка	кг.	250
2.1.20	Шпаклевка финишная	кг.	125
2.1.21	Окраска стен акриловой моющей краской	м2	250
2.1.22	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	125
2.1.23	Отделка косоуров:	м2	20,4
2.1.24	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабица толщиной 30 мм.	м2	20,4
2.1.25	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	0,6
2.1.26	Цемент	тн	0,2
2.1.27	Песок	тн	0,8
2.1.28	Сетка рабица	кг	36
2.1.29	Грунтовка	кг.	8
2.1.30	Шпаклевка	кг.	20
2.1.31	Шпаклевка финишная	кг.	10
2.1.32	Окраска потолков акриловой моющей краской	м2	20,4
2.1.33	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	10,2
2.2. Л-2			
2.2.1	Устройство армированных стен из газобетонных ячеистых блоков d=120 мм.:	м2	146
2.2.2	Газобетонные блоки 625х120х250/D400/B2.5	м3	17,5
2.2.3	Клей для газобетона	кг.	648
2.2.4	Ø8 А400	кг.	115
2.2.5	Уголок 125*125*11	кг.	819
2.2.6	Швеллер 14	кг.	298
2.2.7	Лист 5	кг.	12
2.2.8	Уголок 100*100*7	кг.	22
2.2.9	Комплект болтов М10*25 (болт, гайка, шайба)	шт.	40
2.2.10	Анкера Hilti M8*75	шт.	12
2.2.11	Профиль 80*80*5	кг.	37
2.2.12	Лист 8*160*160	кг.	1,6
2.2.13	Уголок 50*50*5	кг.	0,22

2.2.14	Анкер Hilti M8*100	шт.	2
2.2.15	Закрытие пространства между лестницей и стеновой панелью	м2	20,1
2.2.16	Сетка "Рабица"	м2	20,1
2.2.17	Отделка стен:	м2	292
2.2.18	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	м2	292
2.2.19	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	8,8
2.2.20	Цемент	тн	2,5
2.2.21	Песок	тн	12,0
2.2.22	Ø4 Вр-1 сетка 50*50	кг.	1204
2.2.23	Грунтовка	кг.	117
2.2.24	Сухая смесь РОТБАНД	кг.	1 022
2.2.25	Шпаклевка	кг.	292
2.2.26	Шпаклевка финишная	кг.	146
2.2.27	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	292
2.2.28	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	146
2.2.29	Отделка косоуров:	м2	129
2.2.30	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабица толщиной 30 мм.	м2	129
2.2.31	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	3,9
2.2.32	Цемент	тн	1,1
2.2.33	Песок	тн	5,3
2.2.34	Сетка рабица	кг	226
2.2.35	Грунтовка	кг.	52
2.2.36	Шпаклевка	кг.	129
2.2.37	Шпаклевка финишная	кг.	65
2.2.38	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	129
2.2.39	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	64,5
2.3. Л-3			
2.3.1	Устройство армированных стен из газобетонных ячеистых блоков d=120 мм.:	м2	157
2.3.2	Газобетонные блоки 625x120x250/D400/B2.5	м3	18,8
2.3.3	Клей для газобетона	кг.	695
2.3.4	Ø8 А400	кг.	124
2.3.5	Швеллер 14	кг.	702
2.3.6	Уголок 100*100*7	кг.	10
2.3.7	Лист 5	кг.	31
2.3.8	Комплект болтов М10*25 (болт, гайка, шайба)	шт.	9
2.3.9	Анкер Hilti M8*75	шт.	32
2.3.10	Отделка стен:	м2	314
2.3.11	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	м2	314

2.3.12	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	9,4	
2.3.13	Цемент	тн	2,7	
2.3.14	Песок	тн	12,9	
2.3.15	Ø4 Вр-1 сетка 50*50	кг.	1307	
2.3.16	Грунтовка	кг.	126	
2.3.17	Сухая смесь РОТБАНД	кг.	1 099	
2.3.18	Шпаклевка	кг.	314	
2.3.19	Шпаклевка финишная	кг.	157	
2.3.20	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	314	
2.3.21	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	157	
2.3.22	Отделка косоуров:	м2	60	
2.3.23	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабица толщиной 30 мм.	м2	60	
2.3.24	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	1,8	
2.3.25	Цемент	тн	0,5	
2.3.26	Песок	тн	2,5	
2.3.27	Сетка рабица	кг	105	
2.3.28	Грунтовка	кг.	24	
2.3.29	Шпаклевка	кг.	60	
2.3.30	Шпаклевка финишная	кг.	30	
2.3.31	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	60	
2.3.32	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	30	
2.4. Л-4				
2.4.1	Устройство армированных стен из газобетонных ячеистых блоков d=120 мм.:	м2	234	
2.4.2	Газобетонные блоки 625х120х250/D400/B2.5	м3	28	
2.4.3	Клей для газобетона	кг.	1036	
2.4.4	Ø8 А400	кг.	185	
2.4.5	Швеллер 14	кг.	852	
2.4.6	Уголок 100*100*7	кг.	13	
2.4.7	Лист	кг.	38	
2.4.8	Комплект болтов М10*25 (болт, гайка, шайба)	шт.	12	
2.4.9	Анкер Hilti М8*75	шт.	36	
2.4.10	Отделка стен:	м2	467	
2.4.11	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	м2	467	
2.4.12	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	14,0	
2.4.13	Цемент	тн	4,0	
2.4.14	Песок	тн	19,2	
2.4.15	Ø4 Вр-1 сетка 50*50	кг.	1970	
2.4.16	Грунтовка	кг.	187	
2.4.17	Сухая смесь РОТБАНД	кг.	1 635	
2.4.18	Шпаклевка	кг.	467	

2.4.19	Шпаклевка финишная	кг.	234	
2.4.20	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	467	
2.4.21	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	м2	233,5	
2.4.22	Отделка косоуров:	м2	60	
2.4.23	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабица толщиной 30 мм.	м2	60	
2.4.24	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	1,8	
2.4.25	Цемент	тн	0,5	
2.4.26	Песок	тн	2,5	
2.4.27	Сетка рабица	кг	105	
2.4.28	Грунтовка	кг.	24	
2.4.29	Шпаклевка	кг.	60	
2.4.30	Шпаклевка финишная	кг.	30	
2.4.31	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	60	
2.4.32	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	м2	30	
2.5. Л-5				
2.5.1	Устройство армированных стен из газобетонных ячеистых блоков d=120 мм.:	м2	240	
2.5.2	Газобетонные блоки 625х120х250/D400/B2.5	м3	28,8	
2.5.3	Клей для газобетона	кг.	1065	
2.5.4	Ø8 А400	кг.	190	
2.5.5	Уголок 125*125*11	кг.	832	
2.5.6	Швеллер 14	кг.	615	
2.5.7	Лист 5	кг.	22	
2.5.8	Уголок 100*100*7	кг.	41	
2.5.9	Комплект болтов М10*25 (болт, гайка, шайба)	шт.	47	
2.5.10	Анкера Hilti М8*75	шт.	31	
2.5.11	Профиль 80*80*5	кг.	12	
2.5.12	Лист 8*160*160	кг.	1,6	
2.5.13	Уголок 50*50*5	кг.	0,22	
2.5.14	Анкер Hilti М8*100	шт.	2	
2.5.15	Закрытие пространства между лестницей и стеновой панелью	м2	20,1	
2.5.16	Сетка "Рабица"	м2	20,1	
2.5.17	Отделка стен:	м2	480	
2.5.18	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	м2	480	
2.5.19	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	14,4	
2.5.20	Цемент	тн	4,1	
2.5.21	Песок	тн	19,7	
2.5.22	Ø4 Вр-1 сетка 50*50	кг.	2000	
2.5.23	Грунтовка	кг.	192	
2.5.24	Сухая смесь РОТБАНД	кг.	1 680	

2.5.25	Шпаклевка	кг.	480	
2.5.26	Шпаклевка финишная	кг.	240	
2.5.27	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	480	
2.5.28	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	240	
2.5.29	Отделка косоуров и балок площадок:	м2	204	
2.5.30	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабица толщиной 30 мм.	м2	204	
2.5.31	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	6,1	
2.5.32	Цемент	тн	1,7	
2.5.33	Песок	тн	8,4	
2.5.34	Сетка рабица	кг	357	
2.5.35	Грунтовка	кг.	41	
2.5.36	Шпаклевка	кг.	204	
2.5.37	Шпаклевка финишная	кг.	102	
2.5.38	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	204	
2.5.39	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	102	
2.6. Л-6				
2.6.1	Устройство армированных стен из газобетонных ячеистых блоков d=120 мм.:	м2	35	
2.6.2	Газобетонные блоки 625x120x250/D400/B2.5	м3	4,2	
2.6.3	Клей для газобетона	кг.	155	
2.6.4	Ø8 А400	кг.	56	
2.6.5	Швеллер 14	кг.	684	
2.6.6	Уголок 125*125*11	кг.	611	
2.6.7	Лист 5*150*270	кг.	13	
2.6.8	Уголок 100*100*7	кг.	9	
2.6.9	Комплект болтов М10*25 (болт, гайка, шайба)	шт.	8	
2.6.10	Анкера Hilti М8*75	шт.	23	
2.6.11	Отделка стен:	м2	70	
2.6.12	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	м2	70	
2.6.13	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	2,1	
2.6.14	Цемент	тн	0,6	
2.6.15	Песок	тн	2,9	
2.6.16	Ø4 Вр-1 сетка 50*50	кг.	1850	
2.6.17	Грунтовка	кг.	28	
2.6.18	Сухая смесь РОТБАНД	кг.	245	
2.6.19	Шпаклевка	кг.	70	
2.6.20	Шпаклевка финишная	кг.	35	
2.6.21	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	70	
2.6.22	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	35	
2.6.23	Отделка косоуров:	м2	20,4	

2.6.24	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабица толщиной 30 мм.	м2	20,4	
2.6.25	Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	0,6	
2.6.26	Цемент	тн	0,2	
2.6.27	Песок	тн	0,8	
2.6.28	Сетка рабица	кг	36	
2.6.29	Грунтовка	кг.	8	
2.6.30	Шпаклевка	кг.	20	
2.6.31	Шпаклевка финишная	кг.	10	
2.6.32	Окраска стен акриловой моющейся краской	м2	20,4	
2.6.33	Краска акриловая моющаяся для внутренних работ	кг.	10,2	

Примечание: При предоставлении тендерного предложения просим вас приложить локальный сметный расчет.

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ и материалов и с учетом доставки материалов на объект) информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, работы, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородные поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru
4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1
- 5.

Таблица №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

 /Алексеев А.П. /

Согласовано: Директор по строительству

 /Полтавцев Н.А./

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

 /Соколов В.В. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

 /Дондубон Б.В. /

Исполнитель: Алексеев А.П., телефонные номера: 89244560344 Адрес электронной почты: alekseev@novostroi.biz

Координатор работы тендерной комиссии: Трифонова АО., телефонные номера: 8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru