



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

от 24 июня 2019г. №1-Ю.З.

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на устройство подпорных стен объекта: «Юго-Западный торговый центр в 110 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ».

Согласно техническому заданию:

Спецификация изделий и материалов ПС1,2,3,4

1. Устройство подпорной стены ПС-1				
1	Земляные работы			
1.1	Разработка грунта в отвал	м3	300	Техника подрядчика
1.2	Разработка с погрузкой в самосвалы	м3	200	Техника подрядчика
1.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	тн	320	Техника подрядчика
1.4	Работа бульдозером на отвале	м3	200	Техника подрядчика
1.5	Ручная доработка грунта	м3	57	-----
2	Бетонные работы			
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	19	-----
2.2	Опалубка под бетонную подготовку (доска хвойных пород)	м3	2	Материал подрядчика
2.3	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	19	Материал Заказчика
2.4	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
2.5	Устройство монолитных армированных подпорных стен	м3	100	-----
2.6	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	600	-----
2.7	Пиломатериал хвойных пород	м3	16,8	Материал подрядчика
2.8	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	630	Материал подрядчика
2.9	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	600	-----
2.10	Олифа	кг.	66	Материал подрядчика
2.11	Изготовление арматурных каркасов	тн	8,484	-----
2.12	Монтаж арматурных каркасов	тн	8,484	-----
2.13	Арматура	тн	8,908	Материал Заказчика
2.14	Установка трубы д51*3,5	шт.	12	-----
2.15	Труба д 51*3,5 (согласно проекта)	шт.	12	Материал Заказчика
2.16	Изготовление и установка закладных деталей под ограждение	тн	0,01	Материал Заказчика
2.17	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	100	Материал Заказчика
2.18	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
2.19	Устройство инвентарных лесов высотой до 6м	м2	440	Материал подрядчика
3	Гидроизоляция стены			
3.1	Гидроизоляция стены	м2	590	Материал подрядчика
4	Обратная засыпка			

4.1	Обратная засыпка грунта эксковаторами до отметки дренирующего слоя с наружной стороны	м3	200	Техника подрядчика
4.2	Погрузка грунта эксковаторами в самосвалы	м3	100	Техника подрядчика
4.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	м3	100	Техника подрядчика
4.4	Планировка площадей фронтальным погрузчиком	м3	300	Техника подрядчика
4.5	Уплотнение грунта спецтехникой	м3	300	Техника подрядчика
4.6	Устройство дренирующего слоя из гравия	м3	22	Материал подрядчика
5	лоток			
5.1	Устройство железобетонного лотка толщина стенок 100мм	м3	50	-----
5.2	Бетон В 15 (с доставкой)	м3	50	Материал Заказчика
5.3	Сетка д5 Вр-1 яч. 150*150	тн	0,63	Материал Заказчика
2. Устройство подпорной стены ПС-2				
1	Разбивка осей (устройство геодезических знаков, обносок)	---	---	Услуги геодезиста оплачивает Заказчик
2	Земляные работы			
2.1	Разработка грунта в отвал	м3	500	Техника подрядчика
2.2	Разработка с погрузкой в самосвалы	м3	300	Техника подрядчика
2.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	тн	480	Техника подрядчика
2.4	Работа бульдозером на отвале	м3	300	Техника подрядчика
2.5	Ручная доработка грунта	м3	54	-----
3	Бетонные работы			
3.1	Устройство бетонной подготовки	м3	18	-----
3.2	Опалубка под бетонную подготовку (доска хвойных пород)	м3	2	Материал подрядчика
3.3	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	18	Материал Заказчика
3.4	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
3.5	Устройство монолитных армированных подпорных стен	м3	100	-----
3.6	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	480	-----
3.7	Пиломатериал хвойных пород	м3	4	Материал подрядчика
3.8	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	60	Материал подрядчика
3.9	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	480	-----
3.10	Олифа	кг.	52,8	Материал подрядчика
3.11	Изготовление арматурных каркасов	тн	7,8	-----
3.12	Монтаж арматурных каркасов	тн	7,8	-----
3.13	Арматура (согласно проекта)	тн	7,8	Материал Заказчика
3.14	Установка трубы д51*3,5	шт.	17	-----
3.15	Труба д 51*3,5 (согласно проекта)	шт.	17	Материал Заказчика
3.16	Изготовление и установка закладных деталей под ограждение	тн	0,046	Материал Заказчика
3.17	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	100	Материал Заказчика
3.18	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
3.19	Устройство инвентарных лесов высотой до 6м	м2	440	Материал подрядчика
4	Гидроизоляция стены			

4.1	Гидроизоляция стены	м2	460	Материал подрядчика
5	Обратная засыпка			
5.1	Обратная засыпка грунта эксковаторами до отметки дренирующего слоя с наружной стороны	м3	300	Техника подрядчика
5.2	Погрузка грунта эксковаторами в самосвалы	м3	200	Техника подрядчика
5.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	м3	200	Техника подрядчика
5.4	Планировка площадей фронтальным погрузчиком	м3	500	Техника подрядчика
5.5	Уплотнение грунта спецтехникой	м3	500	Техника подрядчика
5.6	Устройство дренирующего слоя из гравия	м3	42	Материал подрядчика
6	лоток			
6.1	Устройство железобетонного лотка толщина стенок 100мм	м3	23	-----
6.2	Бетон В 15 (с доставкой)	м3	23	Материал Заказчика
6.3	Сетка д5 Вр-1 яч. 150*150	тн	0,3	Материал Заказчика
3. Устройство подпорной стены ПС-3				
1	Разбивка осей (устройство геодезических знаков, обносок)	---	---	Услуги геодезиста оплачивает Заказчик
2	Земляные работы			
2.1	Разработка грунта в отвал	м3	1000	Техника подрядчика
2.2	Разработка с погрузкой в самосвалы	м3	1600	Техника подрядчика
2.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	тн	2560	Техника подрядчика
2.4	Работа бульдозером на отвале	м3	1600	Техника подрядчика
2.5	Ручная доработка грунта	м3	126	-----
3	Бетонные работы			
3.1	Устройство бетонной подготовки	м3	42	-----
3.2	Опалубка под бетонную подготовку (доска хвойных пород)	м3	4,5	Материал Подрядчика
3.3	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	42	Материал Заказчика
3.4	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
3.5	Устройство монолитных армированных подпорных стен	м3	261	-----
3.6	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	1250	-----
3.7	Пиломатериал хвойных пород	м3	4	Материал подрядчика
3.8	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	60	Материал подрядчика
3.9	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	1250	-----
3.10	Олифа	кг.	137,5	Материал подрядчика
3.11	Изготовление арматурных каркасов	тн	19,9	-----
3.12	Монтаж арматурных каркасов	тн	19,9	-----
3.13	Арматура (согласно проекта)	тн	19,9	Материал Заказчика
3.14	Установка трубы д51*3,5	шт.	28	-----
3.15	Труба д 51*3,5 (согласно проекта)	шт.	28	Материал Заказчика
3.16	Изготовление и установка закладных деталей под ограждение	тн	0,1	Материал Заказчика
3.17	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	261	Материал Заказчика
3.18	Швинг или автокран	---	---	Техника подрядчика

3.19	Устройство инвентарных лесов высотой до 6м	м2	670	Материал подрядчика
4	Гидроизоляция стены			
4.1	Гидроизоляция стены	м2	1245	Материал подрядчика
5	Обратная засыпка			
5.1	Обратная засыпка грунта экскаваторами до отметки дренирующего слоя с наружной стороны	м3	1000	Техника подрядчика
5.2	Погрузка грунта экскаваторами в самосвалы	м3	600	Техника подрядчика
5.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	тн	960	Техника подрядчика
5.4	Планировка площадей фронтальным погрузчиком	м3	1600	Техника подрядчика
5.5	Уплотнение грунта спецтехникой	м3	1600	Техника подрядчика
5.6	Устройство дренирующего слоя из гравия	м3	56	Материал подрядчика
6	Устройство пандусов П-1, П-2 и лестницы Л-1;			
6.1	Устройство бетонной подготовки под ПСП-1, ПСП-2	м3	7,2	-----
6.2	Опалубка под бетонную подготовку (доска хвойных пород)	м3	1	Материал Подрядчика
6.3	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	7,2	Материал Заказчика
6.4	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.5	Устройство монолитных армированных подпорных стен пандуса ПСП-1, ПСП-2	м3	42	-----
6.7	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	252	-----
6.8	Пиломатериал хвойных пород	м3	4,00	Материал подрядчика
6.9	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	10	Материал подрядчика
6.10	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	252	-----
6.11	Олифа	кг.	27,72	Материал подрядчика
6.12	Изготовление арматурных каркасов	тн	3,54	-----
6.13	Монтаж арматурных каркасов	тн	3,54	-----
6.14	Арматура (согласно проекта)	тн	3,54	Материал Заказчика
6.15	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	42	Материал Заказчика
6.16	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.17	Устройство бетонной подготовки под пандусы	м3	5,8	-----
6.18	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	5,8	Материал Заказчика
6.19	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.20	Устройство пандусов П-1, П-2	м3	8,7	-----
6.21	Изготовление арматурных сеток	тн	0,62	-----
6.22	Монтаж арматурных сеток	тн	0,62	-----
6.23	Арматура (согласно проекта)	тн	0,62	Материал Заказчика
6.24	Бетон В 15 (с доставкой)	м3	8,7	Материал Заказчика
6.25	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.26	Устройство бетонной стенки пандуса, толщиной 400 мм	м3	18	-----
6.27	Пиломатериал хвойных пород	м3	1,2	Материал подрядчика
6.28	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	42	-----
6.29	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	5	Материал подрядчика

6.30	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	42	-----
6.31	Олифа	кг.	4,62	Материал подрядчика
6.32	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	18	Материал Заказчика
6.33	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.34	Устройство бетонной подготовки лестницы	м3	4	-----
6.35	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	4	Материал Заказчика
6.36	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.37	Устройство монолитных армированных ступеней лестницы	м3	7,4	-----
6.38	Изготовление арматурных сеток	тн	0,22	-----
6.39	Монтаж арматурных сеток	тн	0,22	-----
6.40	Арматура (согласно проекта)	тн	0,22	Материал Заказчика
6.41	Уголок 50*50*5	м.п	57,6	Материал Заказчика
6.42	Установка закладных ЗД-2	тн	0,008	Материал Заказчика
6.43	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	7,4	Материал Заказчика
6.44	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.45	Устройство бетонной стенки лестницы, толщиной 400 мм	м3	12,6	-----
6.46	Пиломатериал хвойных пород	м3	1,4	Материал подрядчика
6.47	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	48	-----
6.48	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	5	Материал подрядчика
6.49	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	48	-----
6.50	Олифа	кг.	5,28	Материал подрядчика
6.51	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	12,6	Материал Заказчика
6.52	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
7	Гидроизоляция пандусов и лестницы			
7.1	Гидроизоляция пандусов и лестницы	м2	300	Материал подрядчика
4. Устройство подпорной стены ПС-4				
1	Разбивка осей (устройство геодезических знаков, обносок)	---	---	Услуги геодезиста оплачивает Заказчик
2	Земляные работы			
2.1	Разработка грунта в отвале	м3	800	Техника подрядчика
2.2	Разработка с погрузкой в самосвалы	м3	600	Техника подрядчика
2.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	тн	960	Техника подрядчика
2.4	Работа бульдозером на отвале	м3	600	Техника подрядчика
2.5	Ручная доработка грунта	м3	78	-----
3	Бетонные работы			
3.1	Устройство бетонной подготовки	м3	25,7	-----
3.2	Опалубка под бетонную подготовку (доска хвойных пород)	м3	2,2	Материал подрядчика
3.3	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	25,7	Материал Заказчика
3.4	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
3.5	Устройство монолитных армированных подпорных стен	м3	186	-----

3.6	Изготовление щитов из фанеры 18мм с каркасом из брусков сечением 70*40 (шаг бруска 300мм)	м2	580	-----
3.7	Пиломатериал хвойных пород	м3	4,0	Материал подрядчика
3.8	Фанера толщиной 18мм сосна 3-4 сорт	м2	60	Материал подрядчика
3.9	Покрытие щитов фанеры водоотталкивающим составом	м2	580,0	-----
3.10	Олифа	кг.	63,8	Материал подрядчика
3.11	Изготовление арматурных каркасов	тн	14,03	-----
3.12	Монтаж арматурных каркасов	тн	14,03	-----
3.13	Арматура (согласно проекта)	тн	14,03	Материал Заказчика
3.14	Установка трубы д51*3,5	шт.	18	-----
3.15	Труба д 51*3,5 (согласно проекта)	шт.	18	Материал Заказчика
3.16	Изготовление и установка закладных деталей под ограждение	тн	0,27	Материал Заказчика
3.17	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	186	Материал Заказчика
3.18	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
3.19	Устройство инвентарных лесов высотой до 6м	м2	500	Материал подрядчика
3.20	Изготовление и установка закладных деталей	тн	0,01	
4	Гидроизоляция стены			
4.1	Гидроизоляция стены	м2	720	Материал подрядчика
5	Обратная засыпка			
5.1	Обратная засыпка грунта эксковаторами до отметки дренирующего слоя с наружной стороны	м3	500	Техника подрядчика
5.2	Погрузка грунта эксковаторами в самосвалы	м3	400	Техника подрядчика
5.3	Перевозка грунта на расстояние до 1 км.	м3	400	Техника подрядчика
5.4	Планировка площадей фронтальным погрузчиком	м3	900	Техника подрядчика
5.5	Уплотнение грунта спецтехникой	м3	900	Техника подрядчика
5.6	Устройство дренирующего слоя из гравия	м3	34	Материал подрядчика
6	Устройство лестницы Л-1:			
6.1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,5	-----
6.3	Бетон В 7,5 (с доставкой)	м3	2,5	Материал Заказчика
6.4	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика
6.33	Устройство монолитных армированных ступеней лестницы	м3	4	-----
6.34	Изготовление арматурных сеток	тн	0,14	-----
6.35	Монтаж арматурных сеток	тн	0,14	-----
6.36	Арматура (согласно проекта)	тн	0,14	Материал Заказчика
6.37	Уголок 50*50*5	м.п	50	Материал Заказчика
6.39	Бетон В 25 (с доставкой)	м3	4	Материал Заказчика
6.40	Швинг или автокран	---	---	Техника Заказчика

Приложение: альбом 3726-ГП Подпорная стенка ПС. Юго-Западный торговый центр в 110 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ и материалов и с учетом доставки материалов на объект) информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru в копию поставить bair.dondubon@megatitan.ru
4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1
5. Расчет изделий и материалов произведен с проекта «Подпорная стена ПС» шифр 3726-ГП

Таблица №1				
Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения
				Гарантия

Составил: Инициатор тендера

/Алексеев А.П./

Согласовано: Директор по строительству

/Полтавцев Н.А./

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

/Соколов В.В./

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

/Дондубон Б.В./

Исполнитель: Алексеев А.П, телефонные номера: 89244560344

Адрес электронной почты: alekseev@megatitan.ru,

Координатор работы тендерной комиссии: Трифонова А, телефонные номера: 8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru

25.06.2019г.