



Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на поставку материалов и выполнение работ по монтажу внутренней системы холодного и горячего водоснабжения, пожарного водопровода и системы канализации на объекте Торгово-логистический центр по ул. Моховая, 3а, согласно технического задания

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	объем	Примечание
Раздел1 Водопровод В1, Т3				
1	Прокладка труб ПП комбинированных FusiothermFaser SDR7, 4 д=20 мм	м.п.	190	
2	Прокладка труб ПП комбинированных FusiothermFaser SDR7, 4 д=25 мм	м.п.	75	
3	Прокладка труб ПП комбинированных FusiothermFaser SDR7, 4 д=32 мм	м.п.	15	
4	Установка кранов шаровых д=15мм	шт	52	
5	Установка кранов шаровых д=20мм	шт	20	
6	Прокладка труб стальных водогазопроводных д=65 мм	м.п.		
7	Прокладка труб стальных водогазопроводных д=50 мм	м.п.	10	
8	Прокладка труб стальных водогазопроводных д=40 мм	м.п.	325	
9	Устройство тепловой изоляции из трубки K-Flex ST-9/20	м.п.	71	
10	Устройство тепловой изоляции из трубки K-Flex ST-9/25	м.п.	75	
11	Устройство тепловой изоляции из трубки K-Flex ST-9/32	м.п.	15	
12	Устройство тепловой изоляции из трубки K-Flex ST-9/40	м.п.	325	
13	Устройство тепловой изоляции из трубки K-Flex ST-9/50	м.п.	10	
14	установка поливочного крана д=20 мм	шт	2	
15	Гидравлическое испытание	м.п.	615	
Раздел2 Водопровод В2 (пожарный)				
16	Прокладка труб стальных водогазопроводных д=100 мм	м.п.	630	
17	Прокладка труб стальных водогазопроводных д=65 мм	м.п.	125	
18	Монтаж диафрагмы для ПК	шт	35	
19	подставка для пожарного шкафа	шт	7	
20	Установка пожарных шкафов ШПК- 320-12	шт	7	
21	Установка пожарных шкафов ШПК- «Пулзс» -315 В	шт	28	
22	Установка кранов с муфтой и цапкой д=65мм	шт	35	
23	ствол пожарный ручной РС70-01 со sprыском д=16	шт	35	
24	рукав пожарный латексированный д=65 L=20 м	шт	35	
25	огнетушитель ОП-6	шт	70	
26	Гидравлическое испытание	м.п.	775	
27	Отвод стальной д=100, 90 градусов	шт.	20	
Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование				
28	Установка унитазов для инвалидов ТИП3 с косым выпуском, сливным баком, манжетами, крепежом	шт	2	
29	Установка унитазов Компакт с косым выпуском, сливным баком, манжетами, крепежом	шт	9	
30	Установка поддона душевого стального эмалированного мелкого 900*900 мм с выпуском, сифоном и уравниателем электрических потенциалов ТУ 21-26-027-70	компл.	8	
31	Монтаж смесителя для душа с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	7	
32	установка умывальника керамического с пьедесталом, смесителем, сифоном, подводками, крепежом	компл.	12	
33	монтаж смесителя с локтевым приводом	компл.	1	
34				

35	установка ванны моечной	компл.	1	
36	монтаж смесителя для моечной ванны	шт	1	
37	Монтаж трапа д=100мм	компл.	4	
38	Монтаж трапа д=50мм	компл.	5	
39	Раздел 4. Водомерный узел			
40	монтаж водомера ВДСх15	шт	1	
41	Установка манометров до 1.0 Мпа МПЗ-У	шт	4	
42	Установка задвижек фланцевых д=100 с обрезиненным клином	шт	6	
43	Установка фланцев д=100	шт	16	
44	Установка клапана обратного д=100	шт	2	
45	Установка крана шарового латунного д=15	шт	2	
46	Установка фильтра осадочного сетчатого д=100	шт	2	
47	Установка крана трехходового д=15	шт	4	
48	Установка регулятора перепада давления д=25 мм	шт	1	
49	Установка задвижек с электроприводом д=100 мм	шт	1	
50	монтаж водомера ВДСх65	шт	1	
51	установка гильзы , труба д=325х6 мм, l=3500 мм	шт	2	
52	Устройство упора	м3	0,53	
53	герметизация ввода, герметиком	шт	2	
54	Раздел 5. Канализация выше 0,000			
55	Прокладка труб канализационных ПП д=50 мм	м.п.	21	
56	Прокладка труб канализационных ПП д=100 мм	м.п.	61	
57	установка прочистки д=50 мм	шт	4	
58	установка ревизии д=100 мм	шт	2	
59	установка муфты противопожарной на Ду100 мм Hilti	шт	10	
60	установка тройников д=100 мм	шт	26	
61	установка тройников д=50 мм	шт	6	

Примечание:

1. При предоставлении тендерного предложения просим Вас приложить локальный сметный расчет.

- Ваше тендерное предложение должно содержать цену (цену с учетом стоимости материалов, работ и доставки материалов до объекта), информацию о наличии НДС, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
- Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
- Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru, Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

/Бурлаков С.Г. /

Согласовано: Технический директор

/Ткачев С.А./

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

/Соколов В.В. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

/Дондубон Б.В. /

Исполнитель: Бурлаков С.Г. телефонные номера: 89243557140 sergey.burlakov@megatitan.ru
 Координатор работы тендерной комиссии: телефонные номера: 8(3012)297279 доб.154, адрес электронной почты tender@megatitan.ru