



ГРУППА КОМПАНИЙ  
**ТИТАН**

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1  
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12  
E-mail: [info@megatitan.ru](mailto:info@megatitan.ru) Web: <http://www.megatitan.ru>

от 20 января 2019г. №

### Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на поставку материалов и ремонтные работы, по объекту «Магазин «Титан» расположенный по адресу: Республика Бурятия, пгт. Усть-Баргузин, Баргузинского района, ул. Горького, дом 32, согласно техническому заданию

| № п/п                                           | Наименование                                                                                   | Ед. из | Количество | Примечания                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Демонтажные и подготовительные работы</b> |                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                            |
| 1.1                                             | Демонтаж гипсокартонных перегородок                                                            | м2     | 106,15     |                                                                                                                                                            |
| 1.2                                             | Пробивка проема 900х2100 мм в гипсокартонных перегородках под дверные блоки                    | м2/шт  | 7,56/4     | Предусмотреть усиление под дверь из стоечного профиля 100/50 — 20,4 м.п, толщина перегородки 100 мм                                                        |
| 1.3                                             | Пробивка проема 1200х2100 мм в гипсокартонных перегородках под дверные блоки                   | м2/шт  | 2,52/1     | Предусмотреть усиление под дверь из стоечного профиля 100/50 — 5,4 м.п, толщина перегородки 100 мм                                                         |
| 1.4                                             | Пробивка проемов в кирпичных стенах под двери 1200х2100 мм толщиной 380 мм                     | м3/шт  | 0,957 /1   |                                                                                                                                                            |
| 1.5                                             | Пробивка проемов в кирпичных стенах под двери 900х2100 мм толщиной 380 мм                      | м3/шт  | 0,718/1    |                                                                                                                                                            |
| 1.6                                             | Демонтаж деревянных дверных блоков 900х2100 мм                                                 | Шт/м2  | 3/5,67     |                                                                                                                                                            |
| 1.7                                             | Демонтаж деревянных дверных блоков 1200х2100 мм                                                | Шт/м2  | 1/ 2,52    |                                                                                                                                                            |
| 1.8                                             | Демонтаж наружной ПВХ двери 1470х2100 мм                                                       | Шт/м2  | 1/ 3,15    |                                                                                                                                                            |
| 1.9                                             | Демонтаж напольного керамического покрытия                                                     | м2     | 10,44      |                                                                                                                                                            |
| <b>2. Общестроительные работы</b>               |                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                            |
| 2.1                                             | Устройство гипсокартонных перегородок C111 без звукоизоляцией по системе Knauf                 | м2     | 159,33     | Пирог: ГКЛ 12,5 мм.- каркас 75 мм. - ГКЛ 12,5 мм. С устройством дверных проемов                                                                            |
| 2.2                                             | Закладка дверных проемов листами ГКЛ 12,5 мм с двух сторон по системе Knauf                    | м2     | 4,41       |                                                                                                                                                            |
| 2.3                                             | Облицовка откосов дверного проема листами ГКЛ - 9мм                                            | м2     | 4,2        |                                                                                                                                                            |
| 2.4                                             | Шпатлевка стен по ГКЛ                                                                          | м2     | 266,51     |                                                                                                                                                            |
| 2.5                                             | Покраска стен моющейся водоэмульсионной краской на 2 раза <b>(КОЛЕРОВАННАЯ)</b>                | м2     | 316,33     | Подрядчик должен <b>учесть стоимость краски с учетом колеровки</b> . Торговый зал (RAL 6018, RAL1018, RAL 6029, PANTONE 1955C, PANTONE 310C)               |
| 2.6                                             | Облицовка колонн вагонкой на 1500 мм Н                                                         | м2     | 9,6        | Предусмотреть покраску лаком по дереву на 2 раза 9,6 м2, монтаж деревянных плинтусов снизу колонны и сверху 14,8 м.п., деревянные уголки 20х20 мм — 24 м.п |
|                                                 | Укладка ПВХ панелей 1500 мм                                                                    | м2     | 31,6       | Фартуки над раковинами. Цвет Белый                                                                                                                         |
| 2.7                                             | Укладка настенной керамической плиткой 1500 мм                                                 | м2     | 8,36       | Зона Гастронома. Цвет Белый                                                                                                                                |
| 2.8                                             | Установка деревянных однопольных дверей с дверными блоками 900х2100 мм. Со встроенными замками | Шт/м2  | 8/ 15,12   | Устройство наличников с двух сторон, с замочно-скобяными изделиями. Установка под ключ                                                                     |
| 2.9                                             | Установка деревянных двупольных дверей с дверными блоками 1200х2100 мм. Со встроенными замками | Шт/м2  | 3/ 7,56    | Устройство наличников с двух сторон, с замочно-скобяными изделиями. Установка под ключ                                                                     |
| 2.10                                            | Установка деревянных двупольных дверей с дверными блоками 800х2100 мм. Со встроенными замками  | Шт/м2  | 1/ 1,68    | Устройство наличников с двух сторон, с замочно-скобяными изделиями. Установка под ключ                                                                     |
| 2.11                                            | Установка деревянных двупольных дверей с дверными блоками 700х2100 мм. Со встроенными замками  | Шт/м2  | 1/ 1,47    | Устройство наличников с двух сторон, с замочно-скобяными изделиями. Установка под ключ                                                                     |
| 2.12                                            | Установка металлической двери 1200х2100 мм. (Китайской)                                        | Шт/ м2 | 1/ 2,52    | Агрегатная                                                                                                                                                 |
| 2.13                                            | Покраска стен масляной краской на 2 раза                                                       | м2     | 621,02     | Цвет белый. Подсобные помещения                                                                                                                            |
| 2.14                                            | Усиление дверных проемов в кирпичной стене                                                     | т      | 0,144      | Уголок стальной 63х63х5 - 0,079 т (16,8), Швеллер №12— 0,065 т (6,2 м.п)                                                                                   |

|      |                                                                           |             |                  |                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.15 | Изготовление и монтаж стальной двупольной двери 1500x2300 мм (утепленные) | Шт/м2<br>/т | 1/3,45/0,<br>108 | Уголок стальной 50x50x4 — (40,32 кг) 13,5 м, Лист стальной 2,5 мм — 3,45 м2 (67,70 кг), Минераловатная плита — 0,172 м3, фанера 6,5 мм — 3,45 м2 |
| 2.16 | Установка врезных замков                                                  | шт          | 1                |                                                                                                                                                  |
| 2.17 | Установка дверных шарниров                                                | шт          | 4                |                                                                                                                                                  |
| 2.18 | Изготовление и Установка окна смотрового 900x900 мм (Операторская)        | Шт/ м2      | 1/ 0,81          | Глухое, ПВХ                                                                                                                                      |

### 3. Сантехнические работы

#### Сантехническое оборудование

|      |                                                                         |    |      |                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------|
| 3.1  | Установка душевого поддона размером 900x900x150 мм                      | шт | 1    |                                       |
| 3.2  | Монтаж опорных конструкций для душ поддона                              | т  | 0,02 |                                       |
| 3.3  | Установка сифона трубчатого для душевого поддона                        | шт | 1    |                                       |
| 3.4  | Установка гибких подводок                                               | шт | 14   |                                       |
| 3.5  | Установка сифона                                                        | шт | 21   |                                       |
| 3.6  | Установка производственных моечных ванн на два отделение                | шт | 6    | Материал Заказчика                    |
| 3.7  | Установка эмалированных раковин                                         | шт | 6    | Материал Заказчика                    |
| 3.8  | Монтаж опорных конструкций для эмалированных раковин                    | т  | 0,06 | Квадрат металлический 15x15 мм-36 м.п |
| 3.9  | Покраска опорных конструкций масляной краской на два раза               | м2 | 2,16 |                                       |
| 3.10 | Установка настольных смесителей                                         | шт | 7    |                                       |
| 3.11 | Установка смесителей для умывальников с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 7    |                                       |

#### Канализационные сети

|      |                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12 | Разработка траншеи под канализационные трубы отбойными молотками                                                  | м3   | 1,68  | Глубина траншеи 700 мм, ширина 300 мм                                                                           |
| 3.13 | Пропиливание ниш в бетонных полах алмазными дисками под трубопровод канализации Ø110 мм                           | м.п. | 18    |                                                                                                                 |
| 3.14 | Прокладка трубопровода под канализацию (труба ПВХ канализационная Ø110 мм. Для внутренних работ)                  | м.п  | 18    |                                                                                                                 |
| 3.15 | Прокладка трубопровода под наружную канализацию (труба полиэтиленовая канализационная Ø110 мм для наружных работ) | м.п  | 8     | Утепление трубы минераловатными матами — 8 м.п толщиной 100 мм (0,352 м3); обертывание трубы рубероидом 3,52 м2 |
| 3.16 | Прокладка греющего кабеля под трубопровод с подключением (под ключ)                                               | м.п. | 8     | Наружная канализация                                                                                            |
| 3.17 | Прокладка трубопровода под канализацию (труба полиэтиленовая канализационная Ø50 мм)                              | м.п  | 23    |                                                                                                                 |
| 3.18 | Установка канализационного обратного клапана Ø110                                                                 | шт   | 1     |                                                                                                                 |
| 3.19 | Установка ревизий полиэтиленовых диаметром 110                                                                    | шт   | 2     |                                                                                                                 |
| 3.20 | Укладка керамического напольного покрытия после устройства ниш под трубопровод канализации                        | м2   | 10,44 | Материал Заказчика. Плитка напольная 600x600 мм                                                                 |
| 3.21 | Бетонирование ниш                                                                                                 | м3   | 1,04  | Бетон М100                                                                                                      |
| 3.22 | Врезка в существующие канализационные сети                                                                        | шт   | 1     |                                                                                                                 |

#### Водопроводные сети

|      |                                                                                                                    |     |     |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 3.23 | Прокладка трубопровода под водоснабжение (труба п/п под водоснабжение Ø25 мм)                                      | м.п | 75  |  |
| 3.24 | Прокладка трубопровода под водоснабжение (труба п/п под водоснабжение Ø20 мм)                                      | м.п | 35  |  |
| 3.25 | Установка шаровых кранов Ø20                                                                                       | шт  | 24  |  |
| 3.26 | Установка шаровых кранов Ø25                                                                                       | шт  | 2   |  |
| 3.27 | Пробивка отверстий под трубы в железобетонных конструкциях диаметром 160 мм                                        | шт  | 4   |  |
| 3.28 | Врезка в существующий водопровод                                                                                   | шт  | 1   |  |
| 3.29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего и холодного водоснабжения диаметром: до 25 мм | м.п | 110 |  |

### 4. Наружные работы (Входная группа 4000x2000 высота 3000 мм)

|     |                                                                       |        |          |                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Копка ям под металлические стойки 300x300x600 мм                      | м3     | 0,27     | 5 шт                                                                     |
| 4.2 | Бетонирование металлических стоек 300x300x600 мм                      | м3     | 0,27     | Бетон М100                                                               |
| 4.3 | Установка закладных деталей 200x200 мм                                | Шт /кг | 05.05.75 | Лист стальной Толщина 2,5 мм 2,2 кг, Арматура Ø12 АIII - 4 м.п (3,55 кг) |
| 4.4 | Изготовление и монтаж стального каркаса под входную группу и под фриз | т      | 0,526    | Профильная труба 80x80x4 мм — 0,311 т,<br>Профильная труба 60x40x4 мм    |

|                         |                                                                                            |     |       |                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                            |     |       | — 0,127т, Профильная труба 60х60х4 — 0,088                                      |
| 4.5                     | Устройство деревянной обрешетки из обрезной доски 25 мм.                                   | м3  | 0,2   |                                                                                 |
| 4.6                     | Устройство пароизоляции                                                                    | м2  | 8,8   | Изоспан В                                                                       |
| 4.7                     | Утепление потолка тамбура минеральной ватой ПТЭ -75 толщиной 150 мм                        | м3  | 1,2   |                                                                                 |
| 4.8                     | Устройство гидроизоляции                                                                   | м2  | 8,8   | Изоспан С                                                                       |
| 4.9                     | Монтаж потолка из Профлиста С-8 по системе Knauf                                           | м2  | 8     | Цвет белый                                                                      |
| 4.10                    | Монтаж кровли из профилированного листа                                                    | м2  | 8,8   | Профлист С44. Цвет согласовать с Заказчиком                                     |
| 4.11                    | Изготовление и монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали 150х150 мм.                 | м2  | 1,8   | Примыкание к фасаду+ конек                                                      |
| 4.12                    | Масляная окраска металлических поверхностей на 2 раза                                      | м2  | 18,24 |                                                                                 |
| 4.13                    | Устройство цементно-песчаной стяжки на полы 50 мм                                          | м2  | 8     |                                                                                 |
| 4.14                    | Укладка рулонного резинового покрытия 5-6 мм                                               | м2  | 8     | В тамбур входной группы, Предусмотреть крепление алюминиевыми уголками 10,5 м.п |
| 4.15                    | Устройство из профилированного профлиста С-8                                               | м2  | 10    | Цвет Согласовать с Заказчиком                                                   |
|                         | <b>Водосточная система</b>                                                                 |     |       |                                                                                 |
| 4.16                    | Монтаж водосточных желобов диаметром 125 мм                                                | м.п | 4     |                                                                                 |
| 4.17                    | Монтаж водосточных труб диаметром 100 мм                                                   | м.п | 6     |                                                                                 |
| 4.18                    | Установка водосточных воронок                                                              | шт  | 2     |                                                                                 |
| 4.19                    | Монтаж водоотводных колен 45гр, диаметром 100 мм                                           | шт  | 2     |                                                                                 |
| 4.20                    | Установка соединителей для желоба                                                          | шт  | 1     |                                                                                 |
| 4.21                    | Установка кронштейнов для желобов                                                          | шт  | 4     |                                                                                 |
| 4.22                    | Установка кронштейнов для водосточных труб                                                 | шт  | 6     |                                                                                 |
| 4.23                    | Установка заглушек для желобов                                                             | шт  | 2     |                                                                                 |
| 4.24                    | Гидроизоляция полиуретановым герметиком                                                    | м.п | 4     |                                                                                 |
| <b>5. Разные работы</b> |                                                                                            |     |       |                                                                                 |
| 5.1                     | Уборка помещений и вывоз строительного мусора с последующей утилизацией.                   | т   | 10    |                                                                                 |
| 5.2                     | Перевозка мусора бортовыми автомобилями грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 30 км. | т   | 10    |                                                                                 |
| 5.3                     | Доставка материалов из Улан-Удэ до пгт. Усть-Баргузин                                      | км  | 270   |                                                                                 |

Примечание: При предоставлении тендерного предложения просим Вас приложить локальный сметный расчет. При расчете количества материалов на сантехнические работы участник тендера должен учесть необходимый запас фитингов для соединения полипропиленовых и ПВХ труб.

Ваше тендерное предложение должно содержать цену (цену с учетом стоимости материалов, работ и доставки материалов до объекта), информацию о наличии НДС, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

1. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
2. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: [tender@megatitan.ru](mailto:tender@megatitan.ru)
3. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Таблица №1

| Наименование организации | Цена, рублей | Наличие НДС | Условия оплаты | Срок выполнения | Гарантия |
|--------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|----------|
|                          |              |             |                |                 |          |

Составил: Инициатор тендера

/Парис С.А. /

Согласовано: Директор по строительству

/Полтавцев Н.А./

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

/Соколов В.В. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

/Дондубон Б.В. /

21.01.2020г.

При рассылке данного задания подрядчикам в копию ставить [tender@megatitan.ru](mailto:tender@megatitan.ru)

Исполнитель: Парис С.А., телефонные номера: 297367 доб 525, 89246521774

Адрес электронной почты: [sergey.paris@megatitan.ru](mailto:sergey.paris@megatitan.ru)

Секретарь тендерной комиссии: Трифонова А.О., телефонные номера: 8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты [tender@megatitan.ru](mailto:tender@megatitan.ru)