



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

от 3 августа 2018г. №

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на ремонтные работы, по объекту Магазин ОРЦ «Титан» расположенный по адресу: Республика Бурятия, город Бабушкин, Кабанского района, ул. III Интернационала №64, согласно техническому заданию:

№ п/п	Наименование	Ед. из	Количество	Примечания
Торговый зал				
	Демонтажные работы			
1	Демонтаж деревянных перегородок	м2	34	
2	Демонтаж деревянных дверей 950х2300 мм	Шт/м2	2/ 4,37	Наружные двери
4	Демонтаж деревянных дверей 1070х2100 мм	Шт/м2	1/ 2,24	
5	Демонтаж деревянных решеток на радиатора	м2	9,37	
6	Очистка поверхностей деревянных решеток на радиаторах от грязи и отслоившегося слоя краски	м2	18,75	
7	Покраска поверхностей деревянных решеток на радиатора масляной краской на 2 раза	м2	18,75	
8	Устройство гипсокартонного потолка из ГКЛ 9 мм по системе Knauf	м2	112	
9	Покраска потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	162,75	
10	Шпаклевание поверхностей потолка	м2	162,75	
11	Окраска потолка водоземлюсионными составами по ГКЛ на 2 раза	м2	162,75	
12	Облицовка стен гипсокартонными листами мм по системе Knauf	м2	162,75	
13	Покраска стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	162,75	
14	Шпаклевание поверхностей стен по ГКЛ	м2	162,75	
15	Окраска стен масляными составами на 2 раза	м2	162,75	
16.1	Монтаж обрешётки из доски 100х50 мм	м3	2,45	Укладывается плашмя с шагом 500 по осям
16.2	Антисептирование деревянных поверхностей	м2	133,5	
16.3	Монтаж настила из фанеры 20 мм под полы	м2	112	
16.4	Укладка линолеума	м2	112	
16.5	Монтаж плинтуса деревянного	м.п	47	
16.6	Покраска деревянного плинтуса на 2 раза	м2	3,8	
17	Ремонт деревянных окон 1400х1850 мм	шт	5	
17.1	Очистка поверхностей подоконника и откосов окна от грязи и отслоившегося слоя краски	м2	9,75	
17.2	Покраска деревянных окон масляной краской на 2 раза	м2	9,75	
17.3	Мытье деревянных окон	м2	14,24	
17.4	Покраска металлических решеток на окнах масляной краской на 2 раза	м2	9,54	
18	Монтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). С дверными проемами	м2	10,53	Со звукоизоляцией. Пирог: Два слоя ГКЛ 8 мм., каркас 75 мм. Профиль, 2 слоя ГКЛ 8мм
19	Шпатлевка стен по ГКЛ	м2	21,06	

20	Покраска поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения.	м2	21,06	
21	Покраска стен масляными составами на 2 раза	м2	21,06	
22	Монтаж деревянной двери 900х2100 мм	Шт/м2	2/ 3,78	Устройство наличников с двух сторон
23	Установка замочно-скобяных изделий	Компл.	2	
24	Монтаж наружной металлической входной двери со встроенной фурнитурой 1200х2100 мм	Шт/м2	1/ 2,52	
25	Монтаж наружной двупольной двери 1900х2100 мм на входной группе. Со встроенной фурнитурой	Шт/ м2	1/ 3,99	
26	Распиловка дверного проема	м.п	2,1	Стена из бруса толщиной 200мм
27	Ремонт дверных откосов листами из ГКЛ 9 мм	м2	2,7	
27.1	Шпаклевка дверных откосов	м2	2,7	
27.2	Масляная окраска дверных откосов на 2 раза	м2	2,7	
Кладовая				
28	Демонтаж деревянной перегородки	м2	28,14	
29	Демонтаж деревянной двери 1450х2050 мм	Шт/м2	1/ 2,97	
30	Ремонт внутренних поверхностей стен под шпаклевку	м2	76,42	
31	Шпатлевка стен	м2	76,42	
32	Окраска стен масляными составами на 2 раза	м2	76,42	
33	Ремонт поверхности потолка	м2	24,11	
34	Шпаклевка потолка	м2	24,11	
35	Окраска потолка водоземлюсионными составами на 2 раза	м2	24,11	
36	Ремонт деревянного окна 980х1370 мм	шт	1	
36.1	Очистка поверхностей подоконника и откосов окна от грязи и отслоившегося слоя краски	м2	1,23	
36.2	Покраска деревянных окон масляной краской на 2 раза	м2	1,23	
36.3	Демонтаж и замена разбившегося стекла на окнах	м2	2,8	
36.4	Мытье деревянных окон	м2	1,34	
36.5	Покраска металлических решеток на окнах масляной краской на 2 раза	м2	1,9	
37.1	Монтаж настила из фанеры 20 мм под полы	м2	24,11	
37.2	Монтаж обрешётки из доски 100х50 мм	м3	0,24	Укладывается плашмя с шагом 500 по осям
37.3	Антисептирование деревянных поверхностей	м2	14,28	
37.4	Монтаж плинтуса деревянного	м.п	20	
37.5	Покраска деревянного плинтуса на 2 раза	м2	1,6	
37.6	Покраска полов масляной краской на 2 раза	м2	24,11	
38.1	Ремонт дверных откосов листами из ГКЛ 9 мм	м2	1,41	
38.2	Шпаклевка дверных откосов	м2	1,41	
38.3	Масляная окраска дверных откосов на 2 раза	м2	1,41	
Загрузочная				
38	Демонтаж деревянной двери 1450х2100 мм	Шт/м2	1/ 3,04	Наружные двери
39	Демонтаж деревянной двери 1300х2100 мм	Шт/м2	1/ 2,73	
40	Монтаж наружной металлической входной двери со встроенной фурнитурой 1400х2100 мм	Шт/м2	1/ 2,94	
41	Ремонт внутренних поверхностей стен под шпаклевку	м2	42,94	
42	Шпатлевка стен	м2	42,94	
43	Окраска стен масляными составами на 2 раза	м2	42,94	
44	Ремонт поверхности потолка	м2	13,43	
45	Шпаклевка потолка	м2	13,43	
46	Окраска потолка водоземлюсионными составами на 2 раза	м2	13,43	
47	Ремонт деревянного окна 730х1370 мм	шт	1	

47.1	Очистка поверхностей подоконника и откосов окна от грязи и отслоившегося слоя краски	м2	1,52	
47.2	Покраска деревянных окон масляной краской на 2 раза	м2	1,52	
47.3	Демонтаж и замена разбившегося стекла на окнах	м2	2,21	
47.4	Мытье деревянных окон	м2	1	
47.5	Покраска металлических решеток на окнах масляной краской на 2 раза	м2	1,5	
48.1	Монтаж настила из фанеры 20 мм под полы	м2	13,43	
48.2	Монтаж обрешётки из доски 100х50 мм	м3	0,14	Укладывается плашмя с шагом 500 по осям
48.3	Антисептирование деревянных поверхностей	м2	8,16	
48.4	Покраска полов масляной краской на 2 раза	м2	13,43	
48.5	Монтаж плинтуса деревянного	м.п	11,7	
48.6	Покраска деревянного плинтуса на 2 раза	м2	0,93	
49.1	Ремонт дверных откосов листами из ГКЛ 9 мм	м2	1,37	
49.2	Шпаклевка дверных откосов	м2	1,37	
49.3	Масляная окраска дверных откосов на 2 раза	м2	1,37	
50	Ремонт штукатурки кирпичной печи	м2	9,53	
51	Покраска известковым раствором кирпичной печи	м2	9,53	
Операторская, Касса, Комната приема пищи				
52	Монтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). С дверными проемами	м2	9,51	Со звукоизоляцией. Пирог: Два слоя ГКЛ 8 мм., каркас 75 мм. Профиль, 2 слоя ГКЛ 8мм. (Операторская)
53	Шпатлевка стен по ГКЛ	м2	19,2	
54	Покраска поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения.	м2	19,2	
55	Покраска стен масляными составами на 2 раза	м2	19,2	
56	Монтаж деревянной двери 1200х2100 мм	шт/м2	1/ 2,52	Устройство наличников с двух сторон
57	Монтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). С дверными проемами	м2	7,37	Со звукоизоляцией. Пирог: Два слоя ГКЛ 8 мм., каркас 75 мм. Профиль, 2 слоя ГКЛ 8мм. (Касса)
58	Шпатлевка стен по ГКЛ	м2	14,74	
59	Покраска поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения.	м2	14,74	
60	Покраска стен масляными составами на 2 раза	м2	14,74	
61	Монтаж металлической двери 900х2100 мм. Со встроенной фурнитурой	шт/м2	1/ 1,89	
62	Монтаж стен из металлической решётки 200х200 из арматуры кл.А-III 12 (Помещение касса)	т	0,09	С покраской металла
63	Ремонт внутренних поверхностей стен под шпаклевку	м2	54,43	
64	Шпатлевка стен	м2	54,43	
65	Окраска стен масляными составами на 2 раза	м2	54,43	
66	Ремонт поверхности потолка	м2	17,34	
67	Шпаклевка потолка	м2	17,34	
68	Окраска потолка водоэмульсионными составами на 2 раза	м2	17,34	
69	Ремонт деревянного окна 840х1370 мм	шт	1	
69.1	Очистка поверхностей подоконника и откосов окна от грязи и отслоившегося слоя краски	м2	1,23	
69.2	Покраска деревянных окон масляной краской на 2 раза	м2	1,23	
69.3	Демонтаж и замена разбившегося стекла на окнах	м2	2,8	
69.4	Мытье деревянных окон	м2	1,34	

69.5	Покраска металлических решеток на окнах масляной краской на 2 раза	м2	1,9	
70	Монтаж обрешётки из доски 100х50 мм	м3	0,205	Укладывается плашмя с шагом 500 по осям
70.1	Антисептирование деревянных поверхностей	м2	11,1	
70.2	Монтаж настила из фанеры 20 мм под полы	м2	18	
70.3	Укладка линолеума	м2	18	
70.4	Монтаж плинтуса деревянного	м.п	23,5	
70.5	Покраска деревянного плинтуса на 2 раза	м2	1,88	
71.1	Ремонт дверных откосов листами из ГКЛ 9 мм	м2	1,35	
71.2	Шпаклевка дверных откосов	м2	1,35	
71.3	Масляная окраска дверных откосов на 2 раза	м2	1,35	
Наружные работы				
72	Демонтаж и монтаж металлических ворот для въезда	т/м2	0,231/ 7,35	
73	Демонтаж деревянного крыльца	м3	1	
74	Замена воротных шарнир (демонтаж и сварка)	шт	4	
75	Покраска металлических поверхностей ворот грунтовкой ГФ-21 на 2 раза	м2	14,7	
76	Очистка поверхностей стен фасада от грязи и отслоившегося слоя краски	м2	220	
77	Покраска стен фасада фасадной акриловой краской	м2	220	
78	Ремонт кровли в местах прохода дымовой трубы оцинкованным железом толщиной 0,7 мм	м2	7,5	
79	Устройство деревянного крыльца 4600х2600 мм	м3	1	Доска 180х50, Брус 100х100
80	Покраска деревянного крыльца масляной краской на 2 раза	м2	19,01	
81	Устройство деревянного навеса над крыльцом	м2	13	
81.1	Брус 150х150 мм L=3500 мм	м3/ шт	0,315/4	
81.2	Доска обрешная 180х50 мм (Стропила)	м3	0,415	
81.3	Брус 100х100 мм (Прогоны)	м3	0,255	
81.4	Шлифовка бруса (Стойки)	м2	8,4	
81.5	Покраска бруса акриловой краской	м2	37	
81.6	Антисептирование деревянных поверхностей	м2	37	
81.7	Профлист оцинкованный С21	м2	13	
81.8	Изготовление и монтаж конька из оцинкованного железа 200х200 мм	м.п/ м2	2,6/ 1,04	
82	Устройство деревянного настила через водоотводную канаву (Место перехода покупателей через водоотводную канаву) 1200х2000 мм	м3	0,21	Брус 100х100 — 0,09 м3 Доска 180х50 — 0,12 м3
83	Устройство деревянного настила через водоотводную канаву (Место переезда автомашины через водоотводную канаву на территорию магазина под загрузочную) 4000х2000 мм	м3	0,85	Брус 150х150 — 0,45 м3 Доска 180х50 — 0,4 м3
84	Устройство деревянного навеса над загрузочной из профилированного оцинкованного листа С21	м2	3,5	
84.1	Брус 150х150 мм L=3500 мм. - 2шт, L=2000 мм. - 1шт	м3	0,202	
84.2	Брус 150х100 мм (Подкосы)	м3	0,12	
84.3	Доска обрешная 180х50 мм	м3	0,09	
84.4	Антисептирование деревянных поверхностей	м2	14	
Разные работы				
85	Очистка помещений от мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы	т	10	
86	Перевозка мусора бортовыми автомобилями грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 30 км.	т	10	
87	Доставка материалов из Улан-Удэ до Бабушкин	км	170	


Примечание: При предоставлении тендерного предложения просим вас приложить локальный сметный расчет.

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену (цену с учетом стоимости материалов, работ и доставки материалов до объекта), информацию о наличии НДС, срок выполнения работ, гарантийные сроки на материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru, bair.dondubon@megatitan.ru
4. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1

Таблица №1

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Составил: Инициатор тендера

 /Парис С.А. /

Согласовано: Директор по строительству

 /Полтавцев Н.А./

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

 /Соколов В.В. /

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан»

 /Дондубон Б.В. /

При рассылке данного задания подрядчикам в копию ставить Дондубон Б.В. - bair.dondubon@megatitan.ru, tender@megatitan.ru

Исполнитель: Парис С.А., телефонные номера: 297367 доб 525, 89246521774

Адрес электронной почты: sergey.paris@megatitan.ru

Координатор работы тендерной комиссии: Трифонова А.О., телефонные номера:

8(3012)297279 доб.154, 89021646055, адрес электронной почты tender@megatitan.ru

общеспроектный стжок